

【参考資料-2】建築設備概要一覧

排煙設備

※下表の数値は、あくまで業務を見込む上での参考値として示すものである。

【自主検査(無)】			総合病院				こころの医療センター				こども病院					
No.	検査項目	検査概要(検査数)	本館	北館	循環器	PET	管理	リハ	ホール	病棟	本館	L棟	MR	北館	PP	西館
1	事前準備・調査	日程調整・事前打合	一式		一式						一式					一式
2	設備関係図書の保管 検査記録の保管 保守管理の状態	図書等の調査と報告書の作成	一式		一式						一式					一式
3	機械排煙設備の外観・性能検査	①排煙口の外観(全数)	50		15						25					14
		②防煙壁(全数)	—		—						1					1
		③排煙風道 (容易に検査が出来る箇所)	10		7						9					7
		④防火ダンパー(全数)口	5		4						15					15
		⑤煙感知器との連動(全数)	50		15						25					14
		⑥排煙機の外観(全数)	2		2						3					3
		⑦排煙機、排煙口の風量 (全数)	52		17						28					17
4	自家発電装置の検査	非常用照明装置と兼用の場合は非常用照明の検査に計上	—		201KW以上						非常照明に含む					非常照明に含む
5	直結エンジンの検査	目視、触診(全数)	—		—						—					—
	排煙設備の風量測定結果書作成		一式		一式						一式					一式

