

平成29年度 静岡県立こども病院
院長・副院長宿舎解体工事

数量参考書

内 訳 表

内 容	規格等	単位	数量	単価	金額	摘 要
院長・副院長宿舎解体工事						
1 仮設工事						明細 1
2 宿舎解体工事						明細 2
3 外構解体工事						明細 3
4 解体用重機回送費		式	1			
5 諸経費		式	1			
6 スクラップ控除		式	1			
	合計（税抜）					
消費税（8％）						
	合計（税込）					

明 細 表

内 容	規格等	単位	数量	単価	金額	摘 要
院長・副院長宿舎解体工事						
明細１ 仮設工事（※仮設トイレ及び作業員休憩所は、現場に隣接する病院施設（宿舎）を借用する。）						
仮囲い	単管・白シート H1800	m	29.5			
工事用ゲート	クロスゲート W6.0	ヶ所	1			
外部養生	単管・防音シート	m ²	197.7			
電気工事	切仕舞、切断工	ヶ所	2			
散水用仮設水道設置	水道料共	式	1			
交通誘導員	1名配置（繁忙期のみ）	人	15.0			
ネットフェンス端部補修工		ヶ所	2			
	小計（明細１）					
明細２ 宿舎解体工事						
明細２－１ 院長宿舎解体	RC2F					
内装材撤去処分		m ²	101.4			
スタイロフォーム撤去処分		m ²	76.1			
屋根アスファルトルーフィング撤去処分	シングル葺	m ²	129.5			
上屋コンクリート解体	集積・積込共	m ²	101.4			
土間基礎コンクリート解体	集積・積込共	m ³	34.3			
発生コンクリート類運搬処分		m ³	95.4			
	小計（明細２－１）					
明細２－２ 副院長宿舎解体	RC2F					
内装材撤去処分		m ²	101.4			
スタイロフォーム撤去処分		m ²	76.1			
屋根アスファルトルーフィング撤去処分	シングル葺	m ²	129.5			
上屋コンクリート解体	集積・積込共	m ²	101.4			
土間基礎コンクリート解体	集積・積込共	m ³	34.3			

明 細 表

内 容	規格等	単位	数量	単価	金額	摘 要
院長・副院長宿舎解体工事						
発生コンクリート類運搬処分		m ³	95.4			
	小計（明細２－２）					
	小計（明細２）					明細２－１＋明細２－２
明細３ 外構解体工事						
アスファルト舗装撤去処分		m ²	68.4			
縁石撤去処分		m	22.9			
プレハブ倉庫撤去処分	基礎共	基	4			
カーポート撤去処分	基礎共	基	2			
フェンス撤去処分	H1800 独立基礎共	m	156.9			
アルミ製門扉撤去処分	基礎共	ヶ所	2			
門柱撤去処分		ヶ所	2			
樹木撤去処分	伐根共 ※但し隣地に影響がある場合は残しとする。	m ³	48.0			
外灯撤去処分	H4.0m	本	1			
	小計（明細３）					