

【参考資料１】建築物概要一覧

病院	建物名		建築面積	延べ面積	構造	建築年月	地上階数	地下階数	棟数
総合病院	本館		7,679.130㎡	39,865.180㎡	SRC	S58.1	6	1	1
	北館		2,392.140㎡	9,098.060㎡	SRC	H13.3	6	1	1
	PETセンター		717.700㎡	2,266.560㎡	RC	H18.8	3		1
	循環器病センター		2,060.100㎡	9,636.340㎡	SRC	H20.6	6	1	1
	先端医学棟		4,081.300㎡	20,579.550㎡	S(一部RC)	H29.6	6		1
	計			81,445.690㎡					
こころの医療センター	管理診療棟 (ディケア・リハビリ棟含む)		2,967.250㎡	8,179.000㎡	RC	H3.4	3	1	1
	病棟		2,701.980㎡	9,181.300㎡	RC	H3.4	4	1	1
	多目的ホール棟		917.550㎡	1,103.710㎡	RC(一部S)	H3.4	1		1
	計			18,464.010㎡					
こども病院	本館	下記以外	6,173.960㎡	12,658.300㎡	RC	S51.10	7		10
		J棟増設（旧手術室）	216.090㎡	424.480㎡	RC	H9.3	2		1
		J棟増設（旧機材庫）	55.180㎡	110.360㎡	SRC	H11.9	2		1
		新外来棟	526.880㎡	1,213.900㎡	RC	H27.2	3		1
	L棟		935.680㎡	2,403.080㎡	RC	S62.4	4		1
	MRI棟		294.860㎡	294.860㎡	RC	H3.5	1		1
	北館（新I棟）		1,076.120㎡	5,375.190㎡	RC	H15.3	6		1
	パワープラント棟(PP棟)		736.180㎡	1,475.600㎡	RC	H15.3	3		1
	西館（外科系病棟）		2,407.510㎡	13,597.310㎡	RC	H19.3	8		1
	計			37,553.080㎡					

【参考資料 2】 建築設備等概要一覽（換氣設備）

※下表の数値は、あくまで業務を見込む上での参考値として示すものである。

※総合病院については空気環境測定（無窓居室40部屋）も実施する

[illegible]

【参考資料5】建築設備等概要一覧（防火設備）

別添

※下表の数値は、あくまで業務を見込む上での参考値として示すものである。

検査項目		総合病院	こころの医療センター	こども病院
		本館他	管理他	本館他
項目	検査概要（検査数）	検査数	検査数	検査数
随時閉鎖防火戸	箇所	114	7	60
立会費	人日	2	1	2
消防点検業者立会試験費	人日	2	1	2
随時閉鎖防火シャッター他	箇所	28	24	2
報告書作成その他		一式	一式	一式

【参考資料 6】外壁全面打診調査 見積項目(県立総合病院)

	細目	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
A	直接人件費						
	本館						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	977	m ²			
		タイル部、平地、脚立	97	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	1,150	m ²			
		タイル部、平地、脚立	72	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	5,202	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	4,920	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
B	諸経費						
C	技術料(業務管理)						
D	特別経費(仮設費)						
	ゴンドラ使用料	賃料・オペレーター	33	台・日			
	バリケード		20	m			順次移動
	小計						A+B+C+D

【参考資料 7】外壁全面打診調査 見積項目(県立こころの医療センター)

	細目	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
A	直接人件費						
1	管理診療棟						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	702	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	747	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	516	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	702	m ²			ドライエリア
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
2	病棟						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、平地、脚立等	1,402	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、平地、脚立等	1,546	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、平地、脚立等	1,290	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、平地、脚立等	1,413	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
3	デイクア・リハビリ棟						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	129	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	129	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	435	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	435	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
4	多目的ホール棟						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、平地、脚立等	248	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	250	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、平地、脚立等	419	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、平地、脚立等	352	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
B	諸経費						
C	技術料(業務管理)						
D	特別経費(仮設費)						
	ゴンドラ使用料	賃料・オペレーター	9	台・日			
	高所作業車使用料	賃料・オペレーター	2	台・日			
	バリケード		20	m			順次移動
	小計						A+B+C+D

【参考資料 8】外壁全面打診調査 見積項目(県立こども病院)

	細目	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
A	直接人件費						
1	西館・手術センター						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	1,483	m ²			
		タイル部、脚立等	551	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、脚立等	678	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	88	m ²			
		タイル部、脚立等	984	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	798	m ²			ドライエリア
		タイル部、ゴンドラ	257	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
2	北館						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	118	m ²			
		タイル部、ゴンドラ	148	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	481	m ²			
		タイル部、ゴンドラ	93	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、脚立等	881	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	263	m ²			
		タイル部、ゴンドラ	614	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
3	H棟						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	75	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	307	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	356	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
4	PP棟						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	262	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	262	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	685	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	685	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
5	J, K, L, G, MRI棟						
	業務調整、監理	ゴンドラ設置時を含む	1	式			
	東面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	311	m ²			
		タイル部、ゴンドラ	614	m ²			
	西面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	436	m ²			
		タイル部、脚立等	119	m ²			
	南面外壁打診調査	タイル部、ゴンドラ	737	m ²			
		タイル部、脚立等	154	m ²			
	北面外壁打診調査	タイル部、高所作業車	1,059	m ²			
	調査用立面CADデータ作成		1	式			
	報告書作成費		1	式			
B	諸経費						
C	技術料(業務管理)						
D	特別経費(仮設費)						
	ゴンドラ使用料	賃料・オペレーター	15	台・日			
	高所作業車使用料	賃料・オペレーター	10	台・日			
	ゴンドラ吊元用作業足場	枠組本足場、小運搬	1	式			
	足場設置時交通整理員		2	人			
	脚立足場	足場設置1階部分	225	m ²			
	バリケード		20	m			順次移動
	小計						A+B+C+D