

平成27年度 静岡県立こども病院外来区域外壁等改修工事設計書

工 事 場 所

静 岡 市 葵 区 漆 山 地 内

工 事 概 要

静 岡 県 立 こ ど も 病 院
A ・ B ・ C 棟 に 係 る
外 壁 等 改 修 工 事

地方独立行政法人 静岡県立病院機構

静 岡 県 立 こ ど も 病 院

[本設計書には法定福利費を含んでいます。]

(金 抜 ・ 表 紙 共 18 枚)

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事									
A	直接工事費								
1	A 棟 改 修 工 事			1		式			
2	B 棟 改 修 工 事			1		式			
3	C 棟 改 修 工 事			1		式			
	直接工事費計								
B	共通費								
1	共通仮設費			1		式			
2	諸経費			1		式			
	共通費計								
	工事価格計								
	消費税相当額								
	合計								

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
1	A棟改修工事								
(1)	外壁改修工事			1		式			
(2)	屋上防水改修工事			1		式			
(3)	内壁改修工事			1		式			
		合計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	直接仮設工事								
	養生			35		m ²			
	整理清掃片付け			35		m ²			
	鋼製枠組足場 W=900	手摺先行方式	幅木H=100共	122		m ²			
	布枠500+240 高12m未満 存置期間2カ月								
	安全手摺	単管手摺		12		m			
	登り桟橋	H=8.5m		1		ヶ所			
	足場面シート張	メッシュシート		134		m ²			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(口)	外壁改修工事								
	施工数量調査	外壁タイル面打診調査他		121		m ²			
	注入口付アンカーピンニング工法			12		m ²			
	部分エポキシ樹脂注入工法 ピン16本/m2共								
	高 圧 水 洗 工 法			121		m ²			
	水性外壁透明防水工法 クリアコートeco同等			121		m ²			
	シーリング打替え	MS-2	15 * 10	92		m			
	ガラス押さえシーリング	SR-1	6 * 6	31		m			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	直接仮設工事								
	養生			1		式			
	整理清掃片付け			1		式			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(口)	屋上防水改修工事								
	屋上防水下地洗淨	高圧洗淨		32		m ²			
	ウレタン塗膜防水	密着工法 X-2	平面立ち上がり共	32		m ²			
	防水端末シーリング	MS-2	10 * 10	13		m			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	直接仮設工事								
	整理清掃片付け			1		式			
	カルテ庫養生	ポリエチレンフィルム t=1.0		2		ヶ所			
	内部仕上足場	脚立足場		25		m ²			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(口)	内装改修工事								
	既存壁浮き部撤去	運搬処分費共	2. 3階部分	1		式			
	パテ処理	寒冷紗面共		60		m ²			
	EP塗替	既存モルタル面		60		m ²			
		小計							

[illegible]

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	直接仮設工事								
	養生			106		m ²			
	整理清掃片付け			106		m ²			
	鋼製枠組み足場W=900	手摺先行方式	幅木H=100共	551		m ²			南・北面404m2
	布 枠 5 0 0 + 2 4 0	高さ12m未満	存置期間2カ月						西面147m2
	跳ね出足場	出巾500		43		m			
	登り桟橋	H=8. 5m		3		ヶ所			
	足場面シート張	メッシュシート		551		m ²			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(口)	外壁改修工事								
	施工数量調査	外壁打診調査他		302		m ²			南面157m2
									北面145m2
	注入口付アンカーピーニング工法			30		m ²			
	部分エポキシ樹脂注入工法 ピン16本／m2共								
	高圧水洗工法			302		m ²			
	水性外壁透明防水工法 クリアコートeco同等			302		m ²			
	防水形複層塗材E	既存アスロック面		116		m ²			
	シーリング打替え	アスロック目地	MC-2 10*10	263		m			
	シーリング打替え	金物取合 サッシュ廻りMC-15*10		379		m			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(イ)	直接仮設工事								
	養生			108		m ²			
	整理清掃			108		m ²			
	鋼製枠組み足場 W=900	手摺先行方式	幅木H=100共	327		m ²			
	布 枠 5 0 0 + 2 4 0	高さ12m未満	存置期間2ヵ月						
	安全手摺	単管手摺		58		m			
	登り栈橋		H=5. 1m	2		ヶ所			
	足場面シート張	メッシュシート		385		m ²			
		小計							

名 称 仕 様				数 量		単位	単 価	金 額	備 考
(口)	外壁改修工事								
	施工数量調査	外壁打診調査他		232		m ²			
	注入口付アンカーピンニング工法			23		m ²			
	部分エポキシ樹脂注入工法 ピン16本/m ² 共								
	高圧水洗工法			232		m ²			
	水性外壁透明防水工法 クリアコートeco同等			232		m ²			
		35							
	シーリング打替え	金物取合サッシュ廻り		194		m			
		小計							