

平成28年度静岡県立こども病院医師宿舎F棟改修工事

(数量参考書)

工事場所 静岡県静岡市葵区漆山 地内

総括表

名 称		摘 要	数 量	单 位	金 額	内 訳	
						直 接 工 事 費	共 通 費
1	工事価格		1	式			
2	消費税	8%					
合 計							

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	医師宿舎F棟改修工事						
A	直接工事費計		1	式			
b	共通仮設費		1	式			
	計(純工事費)						
c	現場管理費		1	式			
	計(工事原価)						
d	一般管理費		1	式			
	計(工事価格)						
	合計						

[illegible]

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-1	建築工事						
①	直接仮設		1	式			
②	木工事		1	〃			
③	金属工事		1	〃			
④	建具工事		1	〃			
⑤	左官工事・タイル工事		1	〃			
⑥	塗装工事		1	〃			
⑦	内装工事		1	〃			
⑧	ユニットおよびその他工事		1	〃			
⑨	撤去工事		1	〃			
⑩	外壁改修工事		1	〃			
⑪	屋上防水工事		1	〃			
⑫	ベランダ・通路 防水工事		1	〃			
	計						

番号	名 称	規格・形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
①	直接仮設						
	整理清掃	内部・通路・階段	368	m2			
	養生	通路・階段	110	m2			
	外部足場 (手摺先行足場)	枠組本足場 W=900(登り桟橋共)	531	m2			
	外部足場安全手摺	枠組足場用	78.1	m			
	外部足場 災害防止用 メッシュシート張		531	m2			
	脚立足場	階段・ベランダ	73.4	m2			
	脚立足場	内部	225	m2			
	脚立足場	通路	74.3	m2			
	小 計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
②	木工事						
	ころばし床組	米つが1等 H=150 大引 根太@360	183	m2			
	床下地板張り	ラワン合板(1類)厚12	183	m2			
	胴縁組	米つが1等 コンクリート面 横45x24 縦45x40@450	308	m2			
	クローゼット	天袋付 ハンガーパイプ 床:洋室同仕様 壁天井:合板厚5.5	10	箇所			
	出入り口枠	米つが	48	m			
	額縁	米つが	53	m			
	小 計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
③	金属工事						
	(内部)						
	軽量鉄骨壁下地	スタッド65形@300 直張り用	116	m2			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@300	189	m2			
	1階台所 床 点検口	アルミ製目地枠450角	5	か所			
	(外部)						
	通路 屋外軽量鉄骨天井下地	野縁25形@300	74.3	m2			
	通路 天井 点検口	アルミ製額縁枠 450角	10	か所			
	小 計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
④	建具工事						
	(内部)						
	便所 片開きフラッシュ戸	WxH=600*1800 運搬取付共 化粧シート:ポリサンド	10	か所			
	クローゼット用 折戸	WxH=1510*2300 運搬取付共 (リモデルカットフリータイプ 額付)	10	か所			
	(玄関扉)						
	玄関扉丁番取替	3枚/扉	10	か所			
	(アルミサッシ)						
	AW1欄間ガラス隙間埋め	WxH=800*150 シール埋め	19	m			
	小 計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑤	左官工事・タイル工事						
	(内部)						
	壁 モルタル塗		4.8	m2			
	床 モルタル塗		6.4	m2			
	便所 内装壁タイル張り	Ⅲ類内装タイル 100角 施釉	4.8	m2			
	踏込 床100角タイル張り	I 類タイル 100角 施釉	6.4	m2			
	小 計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑥	塗装工事						
	(内部)						
	木部UC塗		101	m			
	(外部)						
	廊下天井 EP塗り	素地ごしらえB種共	74.3	m ²			
	玄関扉DP塗替	C種3級 下地調整RB種	61.2	m ²			
	小 計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑦	内装工事						
	(内部)						
	床 複合フローリング 普通張り	厚12 塗装品	167.0	m ²			
	床 ビニール床シート張り	厚2.5	16.0	m ²			
	壁 せっこうボード張り	厚12.5	424.0	m ²			
	天井 せっこうボード張り	厚9.5	189.0	m ²			
	壁 ビニルクロス貼り	量産品	424.0	m ²			
	天井 ビニルクロス貼り	量産品	189.0	m ²			
	廻縁	塩ビ製	294.0	m			
	押入壁 せっこうボード張り	厚9.5	112.0	m ²			
	押入天井 せっこうボード張り	厚9.5	12.5	m ²			
	(外部)						
	廊下天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付	74.3	m ²			
	小 計						

番号	名 称	規格、形状、寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑧	ユニットおよびその他工事						
	便所 壁 タイル洗い		110	m ²			
	集合住宅用ユニットバス スルーム 1014サイズ	シャワー水栓、洗面器、窓開口付、鏡、照明、換気 扇 運搬・設置費共	10	か所			
	ミニキッチン 間口1500 扉タイプ	WxDxH=1500x500*1900 ガスコンロ、ダクト用換気 扇 運搬・設置費共	10	か所			
	カーテンレール	南側掃出し シングルC型SUS	23	m			
	カーテン	南側掃出し ドレープ ポリエステル100	10	箇所			
	下駄箱	WxDxH=294*353*989	10	台			
	上框	WPC造作材	10	か所			
	小 計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑨	撤去工事						
	(内部)						
	浴室床 カッター入	モルタル	65.5	m			
	浴室床 押えコンクリート撤去		3.4	m3			
	アスファルト防水層撤去		23.4	m2			
	浴室床 タイル撤去	モルタル共	23.4	m2			
	便所床 ビニルシート撤去		16.0	m2			
	和室 畳撤去		49.6	m2			
	台所床 パーケットボード厚15撤去		34.1	m2			
	床 下地板厚15撤去		49.6	m2			
	床組 ころばし撤去		83.7	m2			
	押入床 ベニヤ撤去		150.0	m2			
	巾木 撤去		50.3	m			
	額縁・畳寄・付鴨居 ・廻縁 撤去		498	m			
	便所壁 カッター入	モルタル	48.0	m			
	便所壁 タイル撤去		4.8	m2			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 合板・ボード撤去	1重張り	225	m2			
	便所アルミドア撤去	WxH=600*1800 枠共	5	か所			
	浴室アルミドア撤去	WxH=800*1800 枠共	5	か所			
	(外部)						
	天井 ボード撤去		74.3	m2			
	少々計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑩	外壁改修工事						
	外壁面の事前調査		611	m2			
	外巾木 下地清掃等	高圧水洗浄 加圧水圧30～50Mpa	27.8	m2			
	外壁 下地清掃等	高圧水洗浄 加圧水圧30～50Mpa	583	m2			
	壁面 エポキシ樹脂注入	ひび割れ補修 @250 モルタル部	10	m			
	壁面 エポキシ樹脂注入	16穴/m2 階段、バルコニー・庇上裏 打放部	3.2	m2			
	壁面 エポキシ樹脂注入	ピン併用エポキシ樹脂注入 16穴/m2 モルタル部	15.2	m2			
	バルコニー・庇 エポキシ樹脂注入	ピン併用エポキシ樹脂注入 3.33穴/m 打放部	5	m			
	鉄筋爆裂部補修	100x100x30 程度	2	ヶ所			
	水系ウレタン樹脂エマル塗	JIS A 6909可とう形外装薄塗材E	583	m2			
	上裏 下地清掃等	高圧水洗浄 加圧水圧30～50Mpa	45.7	m2			
	上裏面 非水系 エマルジョン塗料仕上	NAD B種	45.7	m2			
	建具廻りシーリング 取り替え	変性シリコン 10*10	190	m			
	打ち継目地シーリング 取り替え	ポリウレタン 20*10	141	m			
	縦樋SOP塗替		64.8	m			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑪	屋上防水工事						
	砂利撤去	厚30程度	125	m2			
	屋根水洗い		125	m2			
	下地処理	ゴムアスファルト系シール	10	m			
	下地調整	ポリマーセメントペースト	10	m2			
	既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水	トーチ工法 AS-T2 平部 単層密着	125	m2			
	〃	〃 立上	22.7	m2			
	防水押え金物	アルミ製 L-30*15*2.0程度	55.2	m			
	シーリング	MS-2 10*10	55.2	m			
	屋根・庇 ウレタン塗膜防水	X-2 平面	104.0	m2			
	〃	〃 立上	22.8	m2			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑫	ベランダ・通路 防水工事						
	(ベランダ)						
	下地清掃等	高圧水洗浄 加圧水圧30～50Mpa	66.3	m2			
	床面エポキシ樹脂注入	16穴/m2	4.0	m2			
	ベランダ ウレタン塗膜防水	X-2 平面・笠木	50.0	m2			
	〃	〃 立上	16.3	m2			
	(通路)						
	下地清掃等	高圧水洗浄 加圧水圧30～50Mpa	70.9	m2			
	床面エポキシ樹脂注入	16穴/m2	4.0	m2			
	ベランダ ウレタン塗膜防水	X-2 平面・笠木	60.7	m2			
	〃	〃 立上	10.2	m2			
	(階段)						
	下地清掃等	高圧水洗浄 加圧水圧30～50Mpa	36.9	m2			
	床面エポキシ樹脂注入	16穴/m2	1.0	m2			
	ベランダ ウレタン塗膜防水	X-2 平面	20.7	m2			
	〃	〃 立上	16.2	m2			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-2	電気設備工事						
1	電灯幹線設備工事		1.0	式			
2	共同灯設備工事		1.0	式			
3	住戸電灯設備工事	1戸当たり	10	戸			
4	構内情報通信網配管 設備工事		1.0	式			
5	構内交換配管設備 工事		1.0	式			
6	テレビ共同受信設備 工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯幹線設備工事						
	電線	EM-IE14sq 管内	18.0	m			
	電線	EM-IE22sq 管内	8.0	m			
	電線	EM-IE38sq 管内	11.0	m			
	電線管	(E31) 露出	9.0	m			
	電線管	(E39) 露出	4.0	m			
	プルボックス	250x250x150(SS)	5.0	個			
	プルボックス	300x300x150(SS)	3.0	個			
	引込開閉器盤	MCCB3P225AF150ATx1入り (SUS,WP)	1.0	面			
	開閉器盤	MCCB3P100AF60ATx1入り	1.0	面			
	開閉器盤	MCCB3P100AF100ATx1入り	2.0	面			
	共用盤		1.0	面			
	各戸盤		10.0	面			
	電力量計取付プラスチック 箱	1ヶ用	10.0	個			
	電線撤去	IV8sq 管内 再使用しない	18.0	m			
	電線撤去	IV14sq 管内 再使用しない	8.0	m			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線撤去	IV22sq 管内 再使用しない	11.0	m			
	電線管撤去	(C25) 再使用しない	6.0	m			
	電線管撤去	(C31) 再使用しない	6.0	m			
	プルボックス撤去	200x200x250 再使用しない	2.0	個			
	プルボックス撤去	250x250x150 再使用しない	3.0	個			
	プルボックス撤去	300x300x150 再使用しない	2.0	個			
	開閉器盤撤去	MCCB3P225AF150ATx1入り (樹脂製,WP) 再使用しない	1.0	面			
	開閉器盤撤去	MCCB3P100AF75ATx1入り(鉄函) 再使用しない	2.0	面			
	開閉器盤撤去	MCCB3P50AF50ATx1入り(鉄函) 再使用しない	1.0	面			
	共用盤撤去	(鉄函) 再使用しない	1.0	面			
	各戸盤撤去	(鉄函) 再使用しない	10.0	面			
	電力量計取付プラスチック 箱撤去	1ヶ用 再使用しない	10.0	個			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	共同灯設備工事						
	電線	EM-IE1.6mm 管内	27.0	m			
	電線	EM-IE2.0mm 管内	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	18.0	m			
	電線管	(G16) 露出	7.0	m			
	電線管	(G22) 露出	10.0	m			
	電線管塗装	(G16)	7.0	m			
	電線管塗装	(G22)	10.0	m			
	丸形露出ボックス	(G22) 1方出	2.0	個			
	露出スイッチボックス	(G16) 1方出 1ヶ用	2.0	個			
	露出ボックス塗装		4.0	個			
	カバープレート	角形 SUS製	8.0	個			
	露出コンセント	2P15Ax1+ETx1	1.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親機 8A 天井埋込型 屋外型	4.0	個			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 天井埋込型 屋外型	7.0	個			
	露出取付カバー		4.0	個			
	切替スイッチ	自動・手動・切	4.0	個			
	同上用防滴プレート	金属製	4.0	個			
	照明器具	A	8.0	台			
	照明器具	B	2.0	台			
	壁及び床貫通補修費		3.0	カ所			
	電線撤去	IV1.6mm 管内 再使用しない	9.0	m			
	電線撤去	IV2.0mm 管内 再使用しない	6.0	m			
	埋込スイッチ撤去	3W15Ax1 樹脂製プレート付 再使用しない	2.0	個			
	埋込スイッチ撤去	3W15Ax2 樹脂製プレート付 再使用しない	2.0	個			
	埋込スイッチ撤去	4W15Ax1 樹脂製プレート付 再使用しない	4.0	個			
	埋込スイッチ撤去	3W15Ax1+4W15Ax1 樹脂製プレート付 再使用しない	2.0	個			
	自動点滅器撤去	3A 再使用しない	2.0	個			
	照明器具撤去	FL20Ax1 富士型 再使用しない	2.0	台			
	照明器具撤去	FL20Ax1 埋込型下面開放 再使用しない	6.0	台			
	照明器具撤去	FL20Ax1 ウォールライト 再使用しない	2.0	台			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	住戸電灯設備工事	1戸当たり					
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	21.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	13.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	27.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	17.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	16.0	m			
	電線管	(PF16) いんぺい	14.0	m			
	電線管	(PF22) いんぺい	26.0	m			
	樹脂製アウトレットボックス	中形四角 カバー付	17.0	個			
	露出スイッチボックス	(G16) 1方出 1ヶ用	2.0	個			
	露出ボックス塗装		2.0	個			
	埋込ネーム付スイッチ	1P15Ax1+3W15Ax1 樹脂製プレート付	1.0	個			
	埋込ネーム付スイッチ	1P15Ax1+3W15Ax2 樹脂製プレート付	1.0	個			
	埋込ネーム付スイッチ	1P15Ax1+1P4A(ONヒカ)x1+3W15Ax1 樹脂製プレート付	1.0	個			
	換気扇強弱スイッチ	機械設備工事支給品取付	1.0	個			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15Ax2 樹脂製プレート付	4.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1+ETx1 樹脂製プレート付	3.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2+ETx1 樹脂製プレート付	2.0	個			
	防水コンセント	2P15Ax2,ET,E付	1.0	個			
	インターホン親機	100V用 1:1用	1.0	台			
	ドアホン子機		1.0	台			
	照明器具	C	1.0	台			
	照明器具	D	1.0	台			
	照明器具	E	1.0	台			
	住宅火災警報器	煙式 電池式	1.0	個			
	消火器	ABC粉末10型 ブラケット付	1.0	本			
	壁貫通補修費		6.0	カ所			
	電線撤去	IV1.6mm 管内 再使用しない	101.0	m			
	電線撤去	IV2.0mm 管内 再使用しない	42.0	m			
	埋込スイッチ撤去	1P15Ax3 樹脂製プレート付 再使用しない	1.0	個			
	埋込スイッチ撤去	1P15Ax1+1P15A(ONヒカ)x1 樹脂製プレート付 再使用しない	2.0	個			
	埋込コンセント撤去	2P15Ax2 樹脂製プレート付 再使用しない	5.0	個			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント撤去	2P15A×1+ET×1 樹脂製プレート付 再使用しない	1.0	個			
	埋込コンセント撤去	2P15A×2+ET×1 樹脂製プレート付 再使用しない	1.0	個			
	埋込コンセント撤去	2P15A(200V)×1 樹脂製プレート付 再使用しない	1.0	個			
	防水コンセント撤去	2P15A×2,ET,E付 再使用しない	1.0	個			
	チャイム撤去	100V用 再使用しない	1.0	個			
	押しボタン撤去	チャイム用 再使用しない	1.0	個			
	ガス漏れ警報器撤去	都市ガス用 100V用 再使用しない	1.0	個			
	照明器具撤去	FL20W×2 埋込型下面開放 再使用しない	1.0	台			
	照明器具撤去	FL15W×1 ウォールライト 再使用しない	1.0	台			
	照明器具撤去	IL40W×1 シーリングライト 再使用しない	2.0	台			
	照明器具撤去	FCL30W×2 コードペンダント 再使用しない	1.0	台			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内情報通信網配管 設備工事						
	電線	EM-IE2.0mm 管内	2.0	m			
	導入線	管内	84.0	m			
	導入線	PF管内	15.0	m			
	電線管	(G22) いんぺい	5.0	m			
	電線管	(G22) 露出	11.0	m			
	電線管	(G28) 露出	68.0	m			
	電線管	(VE16) 露出	2.0	m			
	電線管	(PF22) いんぺい	15.0	m			
	電線管塗装	(G22)	11.0	m			
	電線管塗装	(G28)	68.0	m			
	樹脂製アウトレットボックス	中形四角 カバー付	20.0	個			
	プルボックス	A 200x200x100(SUS,WP)	4.0	個			
	プルボックス	B 150x150x100(SUS,WP)	6.0	個			
	プルボックス	C 300x300x100(SUS,WP)	2.0	個			
	カバープレート	角形 樹脂製	10.0	個			

番号	名 称	規格、形状、寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ノズルプレート	角形 樹脂製	10.0	個			
	光ケーブル引込盤	SUS製	1.0	面			
	接地材料	ED	1.0	本			
	壁貫通補修費		12.0	カ所			
	小計					634,610	

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	構内交換配管設備 工事						
	ノズルプレート	角形 樹脂製	10.0	個			
	プルボックス	150x150x100(SUS,WP)	3.0	個			
	保安器函	10回線用 SUS製	1.0	面			
	ノズルプレート撤去	角形 樹脂製 再使用しない	10.0	個			
	プルボックス撤去	150x150x100 再使用しない	3.0	個			
	保安器函撤去	10回線用 再使用しない	1.0	面			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	テレビ共同受信設備 工事						
	ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	3.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	65.0	m			
	直列ユニット	中間型 樹脂製プレート付	7.0	個			
	直列ユニット	端末型 樹脂製プレート付	3.0	個			
	テレビ機器収納函		1.0	面			
	UHFブースター	35dB以上	1.0	台			
	分配器	4分配器	1.0	個			
	ケーブル撤去	5C-2V 管内 再使用しない	63.0	m			
	ケーブル撤去	7C-2V 管内 再使用しない	2.0	m			
	ケーブル撤去	7C-2V ころがし 再使用しない	5.0	m			
	直列ユニット撤去	中間型 樹脂製プレート付 再使用しない	7.0	個			
	直列ユニット撤去	端末型 樹脂製プレート付 再使用しない	3.0	個			
	テレビ機器収納函撤去	分配器x1 再使用しない	1.0	面			
	分配器撤去	4分配器 再使用しない	1.0	個			
	アンテナ撤去	VHF12EL 再使用しない	1.0	本			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-3	機械設備工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	給湯設備工事		1.0	〃			
3	排水設備工事		1.0	〃			
4	ガス設備工事		1.0	〃			
5	衛生器具設備工事		1.0	〃			
6	冷暖房設備工事		1.0	〃			
7	換気設備工事		1.0	〃			
8	既設管撤去工事		1.0	〃			
	計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	SGP-VD 15A 屋内	36	m			
	//	SGP-VD 20A 屋内	35.0	m			
	メーターユニット	20φ 伸縮止水栓. 逆止弁 取付共	10.0	組			
	同上架台	SUS製304 700L	10.0	個			
	量水器取付費	20φ	10.0	個			
	逆止弁付ボール弁	20φ	10.0	//			
	保温工事	メーターボックス内	4.0	m			
	//	屋外 SUS製ラッキング 20A	1.0	m			
	既設管接続切断費		1.0	式			
	コア抜き	配管貫通口	1.0	//			
	屋外メーターボックス	SUS製304	1.0	個			
	化粧プラグ	15A	10	//			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給湯設備工事						
	保温付き被覆銅管	15A Mタイフ	61.0	m			
	〃	20 〃	27.0	m			
	ガス給湯器	屋外壁掛形 20号 給湯専用	10.0	台			
		配管カバー. リモコン2個. 排気カバー リ モコン配線共					
	コアー抜き	配管貫通口	1.0	式			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	排水用鉛管	LP 75	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 40 屋内	12.0	m			
	//	VP 50 屋内	15.0	m			
	耐火二層管	VU 50 屋内	13.0	m			
	既設管切断接続		1.0	式			
	コア抜き	配管貫通口	1.0	式			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	ガス設備工事						
	ガス管 フレキ(2種)		25.0	m			
	ガス管 白		5.0	m			
	ガス管 PLS-F(ネジ)		5.0	m			
	フレキU-1ねじガス栓		10.0	個			
	一口ホースガス栓	FV613A	10.0	〃			
	耐火用ソケット(IMF)	25A	10.0	〃			
	フレキCD管(LS-25BJ)	床転し. 露出. 埋込	25.0	m			
	消耗品費		1.0	式			
	運搬費		1.0	〃			
	配管費(B/1-2F)	ネジ. 効 20A	5.0	m			
	配管費(B/1-2F)	ネジ. 効 25A	5.0	m			
	配管費(B/1-2F)	フレキ 15A	25.0	m			
	CD管工法	フレキ管挿入	25.0	m			
	フレキシブル連絡		10.0	箇所			
	既設管切断連絡	25A.32A	10.0	〃			
	支持金物取付	25mm以下	20	〃			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガスメーター取付		10.00	箇所			
	現場管理費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	ガス管用コアー抜き		1.0	式			
	小計						
5	衛生器具設備工事						
	腰掛式便器	手洗付きロ-タンク 紙巻器共	10.0	組			
	洗濯機パン	640 樹脂製 トラップ共	10.0	個			
	洗濯機用水栓	樹脂	10.0	〃			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	冷暖房設備工事						
	空冷式壁掛形エアコン	冷房能力2.5KW 暖房2.8KW	5.0	台			
	空冷式壁掛形エアコン	冷房能力2.8KW 暖房3.6KW	5.0	〃			
	冷媒管(ヘア-管)	6.4x9.4(電気配線共巻き)	30.0	m			
	ドレン管	VP 15	26.0	m			
	屋外樹脂粒カバー	75	25.0	m			
	コア-抜き	配管貫通口	1	式			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	換気設備工事						
	天井埋込形ダクト外扇	2室用 風量140m3/h	10.0	台			
		専用強弱スイッチ 副吸込口共					
	排気ダクト外	スパイラルダクト外 100φ	50.0	m			
	アルミ製深形フード	100φ	10.0	個			
	台所ダクト外保温	GW 25t	30.0	m			
	既設ダクト外切断接続		1.0	式			
	給気口工事	100φ給気ガラリ. 深形フード コアー抜き	10.0	戸			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	既設管撤去費						
	鋼管	20A	10.0	m			
	鉛管	75	4.0	m			
	ビニル管	15	12.0	m			
	水栓 ハルフ		25.0	個			
	床排水金物		10.0	〃			
	冷媒管		5.0	m			
	洋風便器	ロータンク付	5.0	組			
	中形洗面器		5.0	〃			
	メデシングボックス		5.0	個			
	排気ダクト	100φ	20.0	m			
	〃	175φ フレキ	10.0	m			
	バランス釜	ガス焚き リンナイ RbF-ASBN	5.0	台			
	浴槽(ポリバス)	640x760	5.0	〃			
	壁掛形エアコン	冷房能力2.2KW 室外機共 吊り金物共	5.0	〃			
	メーターボックス	鉄板製 600x1000Hx200D	1.0	個			
	天井埋込形換気扇	V-10B	10	台			

[illegible]

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	発生材処分						
Ⅱ-1	発生材運搬費		1	式			
Ⅱ-2	発生材処分費		1	式			
	計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1	発生材運搬費						
	(建築 内部)						
	コンクリート		3.4	m3			
	アスファルト防水層		23.4	m2			
	タイル	モルタル共	28.2	m2			
	ビニールシート		16.0	m2			
	畳		49.6	m2			
	木材		3.3	m3			
	ケイカル板厚6		114.0	m2			
	LGS19型		114.0	m2			
	アルミドア	W600*H1800	5.0	個			
	〃	W800*H1800	5.0	個			
	少々計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(建築 外部)						
	砂利		6.3	m3			
	シーリング	10*10	190.0	m			
	シーリング	20*10	141.0	m			
	ケイカル板厚6		74.3	m2			
	LGS19型		74.3	m2			
	少々計						
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬費(電気設備)						
	混在(金属+プラスチック)		100.0	kg			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬費(機械設備)						
	鉄材	給水管、ガス管	17.0	kg			
	鉛材	排水管	51.0	kg			
	黄銅材	水栓バルブ	25.0	kg			
	鋳鉄材	床排水	48.0	kg			
	鋼管	冷媒管6A×9.4	5.0	m			
	陶器がら	洋風便器、洗面器	220.0	kg			
	排気ダクト	100φ 鉄製	20.0	m			
	メデシングBOX	360×360×150 樹脂	5	個			
	バランス釜	ガス焚、鋼製リンナイRBF-ASBN	5	台			
	壁掛形エアコン	冷房2.5kw 屋外機共	5	台			
	同上用吊金物	アングル製L-25 450×800H	5	箇所			
	天井換気扇	V-10 金属製 2kg	10	台			
	天井吊形台所扇	金属製 8kg	10	台			
	給水管 保温材	20A 鉄板ラッキング 内部フェルト	2	m			
	メーターボックス	鉄板製 600W×1000H×200D	1	個			

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II-2	発生材処分費						
	(建築 内部)						
	コンクリート		3.4	m3			
	アスファルト防水層		23.4	m2			
	タイル	モルタル共	28.2	m2			
	ビニールシート		16.0	m2			
	畳		49.6	m2			
	木材		3.3	m3			
	ケイカル板厚6		114	m2			
	LGS19型		114	m2			
	アルミドア	W600*H1800	5	個			
	〃	W800*H1800	5	個			
	少々計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(建築 外部)						
	砂利		6.3	m3			
	シーリング	10*10	190.0	m			
	シーリング	20*10	141.0	m			
	ケイカル板厚6		74.3	m2			
	LGS19型		74.3	m2			
	少々計						
	少計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(電気設備)						
	混在(金属+プラスチック)		100.0	kg			
	小計						

番号	名 称	規格. 形状. 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(機械設備)						
	鉄材	給水管、ガス管	17.0	kg			
	鉛材	排水管	51.0	kg			
	黄銅材	水栓バルブ	25.0	kg			
	鋳鉄材	床排水	48.0	kg			
	鋼管	冷媒管6.4A 9.4	5.0	m			
	陶器がら	洋風便器、洗面器	220.0	kg			
	排気ダクト	100φ 鉄製	20.0	m			
	メデシングBOX	360x360x150 樹脂	5	個			
	バランス釜	ガス焚、鋼製リンナイRBF-ASBN	5	台			
	壁掛形エアコン	冷房2.5kw 屋外機共	5	台			
	同上用吊金物	アングル製L-25 450x800H	5	箇所			
	天井換気扇	V-10 金属製 2kg	10	台			
	天井吊形台所扇	金属製 8kg	10	台			
	給水管 保温材	20A 鉄板ラッキング 内部フェルト	2	m			
	メーターボックス	鉄板製 600Wx1000Hx200D	1	個			

