

平成31年度静岡県立子ども病院本館リニューアル工事(給排水衛生設備工事) 質疑に対する回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	図面の精度(表現)について	P-02 凡例と建築図が重なり解りにくい。また新設配管と既設配管が同じ実線になっている為、施工範囲の判断がつきません。線種区別の分かる図面の追加発行をお願いします。(P-03～P-32まで全て同じ)	再度図面資料を提示します。
2	縮尺確認について	P-02 外構平面図の縮尺ですが 1/300, (A3)1/600 となっていますが、1/200, (A3)1/400 で通り芯寸法が合ってきます。こちらが正として宜しいでしょうか。	宜しいです。
3	配管材料について	M-03 特記仕様書(2)の排水通気設備の配管材料とP-06以降の図中の凡例の配管材料が違います。どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	P-06を正としてください。
4	サービスバルブの数について	P-04系統図の各室への立下り管のバルブがP-06以降平面図には表現されていません。系統図を正としてサービスバルブを数量に追加することとしますが宜しいでしょうか。	宜しいです。
5	仮設計画図の見積り区分	D-67以降のstep図の項目で天井撤去、天井新設、天井ブルーシートにて仮復旧などありますが、全て建築工事として宜しいでしょうか。	宜しいです。

担当 静岡県立子ども病院 総務課管財係 小澤  
電話 054-247-6251(代表)