

令和4年度静岡県立こども病院旧保育所・医師宿舎K棟・給水塔等解体工事 質疑に対する回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	残置物	残置物の撤去処分は無いものと考えてよろしいでしょうか。また、ある場合は数量を教えてください。	残置物の撤去処分は有るものとしてください。数量は旧保育所内に20㎡となります。
2	西側側溝	西側植込み沿いにある側溝は残置と考えてよろしいでしょうか。	西側側溝については撤去としてください。
3	入札公告 3入札工事概要	工事詳細 工事設計図書によると記載がありますが、工事設計図書には、参考数量書も含まれているのですか。	含まれていません。ただし、積算する際は、同等の内容で計上してください。
4	参考数量書 明細1 仮設工事	飛散防止養生 枠組+防音シート（旧保育所、K棟）及び飛散防止養生 クサビ式+防炎白シート（給水塔）は、任意仮設ですか？又は指定仮設ですか？ご指示願います。	指定仮設となります。
5	参考数量書 明細4 共通仮設費	仮囲い フラットパネル H3000、パネルゲート及び警備員は、任意仮設ですか？又は指定仮設ですか？ご指示願います。	指定仮設となります。
6	参考数量書 明細1 仮設工事	共同溝撤去用土留め 鋼矢板は、任意仮設ですか？又は指定仮設ですか？ご指示願います。	任意仮設となります。ただし、同等の仮設は行ってください。
7	参考数量書 明細3 基礎杭引抜き工事	ケーシング回転工法とありますが、この工法の場合、既存杭が傾斜して打込をしている場合、途中で座屈又は切断されている場合では、完全撤去が不可能となります。撤去する場合は、工法変更により別途清算することよろしいでしょうか。	別途清算となります。

担当 静岡県立こども病院 会計課企画管財係
電話 054-247-6251(代表)