

## 数量書（参考資料）

工事名称：令和4年度 静岡県立こども病院外来天井改修工事

工事場所：静岡市葵区漆山 地内

工事種別：特定天井 改修

規模：RC造 3階建て

建築面積：1,337 m<sup>2</sup>

延床面積：2,224 m<sup>2</sup>

## 令和4年度 静岡県立こども病院外来天井改修工事

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.	式			
II	電気工事		1.	式			
III	機械工事		1.	式			
	直接工事費 計						
	共通費						
	共通仮設費		1.	式			
		(積み上げ分)	1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費等		1.	式			
	工事価格						
	消費税等相当額						
	工 事 費						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.	式			
2	解体工事		1.	式			
3	金属工事	天井点検口	1.	式			
4	あと施工アンカー工事		1.	式			
5	天井落下防止工事		1.	式			
	計						

# I 建築工事

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		324	m <sup>2</sup>			
	床養生		95.6	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		334	m <sup>2</sup>			
	床養生（資材搬入通路）		78.4	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け（資材搬入通路）		78.4	m <sup>2</sup>			
	内部棚足場	材工・運搬費共H5.9m、設置期間4か月	276	m <sup>2</sup>			
	安全手摺	棚足場用 H1.0m	90.4	m			
	防災養生シート（足場平場部）	防災Ⅰ類（目張り共） 掛払い、賃料、基本料、運搬費	303	m <sup>2</sup>			
	防災養生シート	防災Ⅰ類（目張り共） 掛払い、賃料、基本料、運搬費	714	m <sup>2</sup>			
	防災養生シート（残工事）	防災Ⅰ類（目張り共） 掛払い、賃料、基本料、運搬費	122	m <sup>2</sup>			
	仮設間仕切り	LGS65+PB12.5片面 撤去共（目張り共）	206	m <sup>2</sup>			
	仮設間仕切り	仮設出入口W800	2.0	か所			
	内部仕上足場	天井高4.0m以下 脚立足場	30.2	m <sup>2</sup>			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	解体工事						
	点検口穴開け	600角 8ヶ所/日：6工区	40	箇所			
	天井落下防止用穴開け	75φ 100ヶ所/日：4工区	355	箇所			
	撤去材積込		1	式			
	撤去材運搬		1	式			
	撤去材処分		1	式			
		PBt=9.0+岩綿吸音板t=12.0 (アスベスト含有)					
		要特別教育					
		作業時間：夜間 (18：00～7：00の間)					
	小計						

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	金属工事						
	天井点検口	600角アルミ製	40	箇所			
		8ヶ所/日：6工区					
		天井材：アスベスト含有建材					
		要特別教育					
		作業時間：夜間 (18：00～7：00の間)					
	小計						

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	あと施工アンカー工事						
	金属拡張アンカー	QC-30S	355	箇所			
		100ヶ所/日:4工区					
		天井材:アスベスト含有建材					
		要特別教育					
		作業時間:夜間 (18:00~7:00の間)					
	引張試験		1	式			
	雑工		1	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	天井落下防止工事						
	天井落下防止金具	N-Safe（材工）	324	m <sup>2</sup>			
		支持：355ヶ所					
		天井材：アスベスト含有建材					
		要特別教育					
		作業時間：夜間 （18：00～7：00の間）					
	小計						



記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ	電気工事						
1	仮設電灯設備工事		1.	式			
2	仮設弱電・自動火災報知設備工事		1.	式			
3	撤去材運搬・処分		1.	式			
	計						

## Ⅱ 電気工事

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設電灯設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	9	m			
	電線管	PF22 隠蔽	8	m			
	電線管	PF22 露出	2	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	8	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	7	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	2	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 隠蔽	28	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 隠蔽	92	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 隠蔽	20	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 隠蔽	19	m			
	ビニールボックス4インチ浅型		4	個			
	埋込スイッチ	1P10A×1	3	個			
	埋込スイッチ	1P10A×2	1	個			
	照明器具	LED110W型露出タイプ	21	台			

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設誘導灯取外し再取付		1	台			
	電線管	PF22 隠蔽	2	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	47	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 隠蔽	2	m			
	非常灯		4	個			
	(撤去工事)						
	電線管 撤去	PF16 隠蔽	9	m			
	電線管 撤去	PF22 隠蔽	8	m			
	電線管 撤去	PF22 露出	2	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF1.6-2C 管内	8	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF1.6-3C 管内	7	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF2.0-2C 管内	2	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF1.6-2C 隠蔽	28	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF1.6-3C 隠蔽	92	m			

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル 撤去	EM-EEF2.0-2C 隠蔽	20	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF2.0-3C 隠蔽	19	m			
	ビニルボックス4インチ浅型 撤去		4	個			
	埋込スイッチ 撤去	1P10A×1	3	個			
	埋込スイッチ 撤去	1P10A×2	1	個			
	照明器具 撤去	LED110W型露出タイプ	21	台			
	電線管 撤去	PF22 隠蔽	2	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF2.0-2C 管内	47	m			
	ケーブル 撤去	EM-EEF2.0-2C 隠蔽	2	m			
	非常灯 撤去		4	個			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	仮設弱电・自動火災報知設備工事						
	煙感知器		5	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C 隠蔽	36	m			
	アウトレットボックス4インチ		5	個			
	スピーカー	天井埋込	1	個			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 隠蔽	2	m			
	消火器ABC10型	標識、設置台共	3	個			
	(撤去工事)						
	煙感知器 撤去		5	個			
	ケーブル 撤去	EM-AE1.2-4C 隠蔽	36	m			
	アウトレットボックス4インチ 撤去		5	個			
	スピーカー 撤去	天井埋込	1	個			
	ケーブル 撤去	EM-HP1.2-3C 隠蔽	2	m			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	撤去材運搬・処分費						
	撤去材運搬・処分費		1	式			
	小計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅲ	機械工事						
1	スプリンクラー設備工事		1.	式			
2	撤去材運搬・処分		1.	式			
	計						

### Ⅲ 機械工事

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	スプリンクラー設備工事						
	スプ リンクラーヘッド		49	個			
	スプ リンクラーフレキ	L = 500	49	個			
	既設配管切断接続費	25A 鋼管類	49	箇所			
	スプリンクラー配管水抜き費		1	箇所			
	消防申請手数料		1	式			
	(撤去工事)						
	スプ リンクラーヘッド 撤去		49	個			
	小計						



記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去材運搬・処分費						
	撤去材運搬・処分費		1	式			
	小計						

共通仮設

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積み上げ分)						
	環境測定		3	か所			
	交通整理員B	1人/日（作業時間：夜間18：00～7：00の間）	120	人			
	小計						