

## 令和5年度静岡県立こども病院手術室空調設備更新工事 質疑に対する回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	現場説明書	現場説明書より、工事中のアスペルギス菌対策が必要と記載がありますが、対策内容をご指示ください。 排気ファンを設置する場合は、排気ファンを貸与いただけますでしょうか。	<p>詳細については事前協議により決定するが、原則以下のとおり。</p> <p><b>【工事期間中に実施】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管系の汚染を防ぐため、作業区域内の空間設備を隔離する。</li> <li>・工事前にバリア設置:非作業区域から隔離するため石膏ボードやベニヤ板などで密閉、またはプラスチックシートで覆う。HEPA フィルタ濾過にて排気し、作業現場内を陰圧に保つ。</li> <li>・穴、パイプ、配電等を閉じ、適切に穴を開け作業。</li> <li>・塵埃除去のための前室を設置し、作業区域から出る際にHEPAを用いた集塵器により通過する。着衣に付着した粉塵拡散を防ぐため、作業区域外に出る際は、衣類や靴を交換する。</li> <li>・作業現場に設置されたバリアは、監督員と安全部門や感染対策部門の監査を受け、徹底した清掃を終えるまで外さない。</li> </ul> <p><b>【工事期間後に実施】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築廃材は、密閉された容器に収納する。</li> <li>・建築に伴い発生した汚れや残骸を広げないように注意しながら粉塵カバーを除く。</li> <li>・輸送用容器やカートにカバーをかぶせ、輸送用容器のフタが硬質素材でない場合はテープで固定する。</li> <li>・HEPAフィルタを介した吸引装置を用いて作業現場を吸引する。</li> <li>・消毒薬を用いて湿式清掃を行う。</li> <li>・上記が済んだ後、作業区域における空調システムの保護カバーを外す。</li> </ul> <p>病院所有の排気ファンの貸与は可能です。</p>
2	機械設備工事特記仕様書	機械設備工事特記仕様書 7.工事用水電力等に記載がありますが、工事用の仮設電力はどのブレーカーを使用してもよろしいでしょうか。	<p>使用していないブレーカーから分岐して使用してください。 なお、使用前に監督員及び院内電気主任技術者に確認のうえ、使用してください。</p>
3	現場説明書	工事は平日の夜間作業でしょうか。 もしくは土日祝のみの工事でしょうか。	<p>平日夜間及び土日祝の工事が可能です。 ただし、緊急手術、平日夜間まで予定している手術、手術時間の延長があった際は工事は行えません。 大型機器の搬入作業や、騒音・振動発生作業は土日祝での作業をお願い致します。 手術の予定は流動的なため、随時調整を行いながら実施をお願い致します。</p>

4	現場説明書	騒音発生作業に制限はありますか。 撤去・更新作業ともに騒音は毎日発生します。	原則、夜間での騒音・振動発生作業は行わないものとしてください。
5	現場説明書	院内トイレを工事中に使用させていただくことは可能でしょうか。 事務所の設置可能位置と工事場所に距離があるため、院内トイレを使用させていただきたいです。	作業区域外に出る際の対応を行った上で、使用可能です。
6	図面より	現行空調機の加湿器に接続している加湿用給水配管は空調機にて切り離しのみでよろしいでしょうか。	切り離した後、バルブ部分で端部閉止処理をしてください。
7	その他	撤去時に発生した排水は院内空調ドレン配管に排水してもよろしいでしょうか。 廃液として産業廃棄物処理が必要でしょうか。	空調機内部のドレン水は排水可能です。
8	図面より	空調機用の冷媒配管は工事にて必要と判断された部分のみ更新し、基本的には既設流用してもよろしいでしょうか。	既設流用でよいです。
9	参考数量より	高機能OPが標準仕様となっていますが、中温仕様である必要はないでしょうか。	必要はありません。

担当 静岡県立子ども病院 会計課企画・管財係  
電話 054-247-6251(代表)