

工事名：令和7年度 静岡県立こども病院冷温水発生機更新他工事

【質問事項】

設計書ページ 及び図面番号	質問事項	質問内容
数量表 1-1 機器設備工事	基礎工事 について	数量表では基礎工事と計上されていますが、1階平面図に記載がないため、m ³ 数が不明です。 m ³ 数をご指示下さい。 【回答】 ・数量の指定はないが、適切な基礎寸法の確保や既存基礎の補修等に必要となる費用を見込むこと。なお、既存基礎寸法は別添図1のとおり。
数量表 1-1 機器設備工事 1階平面図	搬入据付工事 について	数量表では搬入据付工事と計上されていますが、1階平面図では搬入ルートが不明です。 図面にてご指示下さい。 また、3分割搬入と考えてよろしいでしょうか。 【回答】 ・搬入ルートについては別添図2を想定しているが、ルート①については車高3.7メートル以下の制限がある。 ・分割搬入を想定している。
数量表 1-1 機器設備工事 1階平面図	本体保温工事 について	数量表では本体保温工事と計上されていますが、保温材の仕様が不明です。ご指示下さい。 また、仕上げはガルバリウムラッキングでよろしいでしょうか。 【回答】 ・メーカー標準仕様による。
数量表 1-1 機器設備工事	仮設養生安全対策 費について	数量表では仮設養生安全対策費と計上されていますが、詳細が不明です。 養生の仕様、m ² 数をご指示下さい。 【回答】 ・仕様の指定はないため、適切な施工に必要な仮設養生

		生安全対策費を見込むこと。
数量表 1-2 付帯工事 (弁類)	配管の施工 について	配管は全て溶接とみてよろしいでしょうか。 【回答】 ・国交省標準仕様書による。
数量表 1-2 付帯工事 (弁類) 1階平面図	配管数量 について①	数量表では白管 250A は 17m と記載されていますが、図面の数量より少ないと思われます。 数量表を正としてよろしいでしょうか。 【回答】 ・数量表を正とする。
数量表 1-2 付帯工事 (弁類) 1階平面図	配管数量 について②	数量表では白管 50A は 16m と記載されていますが、1階平面図には記載がなく不明です。 1階平面図では排ガスドレンが 20A と記載されていますが、平面図を正としてよろしいでしょうか。 【回答】 ・数量表を正とする。
数量表 1-2 付帯工事 (弁類) 1階平面図	配管数量 について③	数量表ではステンレス鋼管 300A が 16m と記載されていますが、図面の数量より少ないと思われます。 数量表を正としてよろしいでしょうか。 【回答】 ・数量表を正とする。
数量表 1-2 付帯工事 (弁類) 1階平面図	冷水・温水配管 について	1階平面図には冷水・温水配管が図示されていますが、数量表には計上されていません。 冷水・温水配管はないものと考えてよろしいでしょうか。 【回答】 ・数量表のとおり。

<p>数量表 1-5 付帯工事 (その他工事) 1 階平面図</p>	<p>煙道について</p>	<p>数量表では煙道に関して煙道再接続費と計上されています。平面図では実線で図示されています。 取外し・再取付と見込むものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>【回答】 ・取外し・再取付を見込むこと。また、再取付にあたり加工等が必要となる場合は当該費用も含む。</p>
<p>数量表 1-5 付帯工事 (その他工事)</p>	<p>自動制御工事 について</p>	<p>数量表では自動制御工事と計上されていますが図面がないため、詳細が不明です。 図面にてご指示下さい。</p> <p>【回答】 ・図面として示せるものはないが、冷温水発生機を機能させるために必要となる自動制御工事に要する費用を見込むこと。</p>
<p>数量表 1-5 付帯工事 (その他工事)</p>	<p>ガス工事 について</p>	<p>数量表ではガス配管取外し・再接続費と計上されていますが、図面がないため詳細が不明です。 図面にてご指示下さい。</p> <p>【回答】 ・図面として示せるものはないが、機器まわりのガス配管取外し・再接続に要する費用を見込むこと。</p>
<p>数量表</p>	<p>アスベスト撤去 について</p>	<p>数量表にはアスベスト撤去費が計上されておりません。 アスベスト撤去費は含まないものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>【回答】 ・B棟2階エアコン工事に伴う外壁穴あけ費、天井点検口取付費については石綿含有に伴う処理費用を見込むこと。</p>
<p>図面_P6</p>		<p>ルームエアコンに冷媒種別の指定は特になしでよろしいでしょうか。</p> <p>【回答】</p>

		<p>・冷媒ガスはメーカー標準とする。</p>
-		<p>既設機器は長期間停止できるという前提でよろしいでしょうか。</p> <p>【回答】</p> <p>・空調中間期を利用しての施工を想定している。なお、具体の施工時期は契約後の協議により決定する。</p>
-		<p>各工事どの部分に石綿が入っている想定をご教示ください。</p> <p>【回答】</p> <p>・冷温水発生機更新工事についてはフランジパッキン（配管・ダクト）及び煙道保温材に石綿が含有しているおそれがあると想定している。</p> <p>・B棟2階エアコン工事については数量表のとおり。</p>
-		<p>吸収式冷温水発生機に廃熱回収の仕様は必要でしょうか。</p> <p>【回答】</p> <p>・不要</p>
現場説明書 _P6		<p>工事期間中の工事に係る電気料金及び水道料金の計測方法をご教示ください。</p> <p>【回答】</p> <p>・子メーターにより使用量を把握し、料金精算をすること。</p>