

平成30年度 静岡県立こども病院
医師宿舎 C棟解体工事

数量参考書

内 訳 表

内 容	規格等	単位	数量	単価	金額	摘 要
医師宿舎C棟解体工事						
1 直接工事費						
(1) 医師宿舎C棟解体	R C 2 階建、延床293.12㎡					明細 1
(2) 外構・樹木撤去						明細 2
直接工事費計						(1) + (2)
2 共通仮設費						明細 3
3 現場管理費						
4 一般管理費						
	工事費 (税抜)					1 ~ 4 の合計
消費税 (8%)						
	工事費 (税込)					

明 細 表

内 容	規格等	数量	単位	単価	金額	摘 要
医師宿舎 C 棟解体工事						
明細 1 医師宿舎 C 棟解体						
明細 1 - 1 直接仮設工事						
枠組足場	W900 2ヶ月 安全手摺共	424	m ²			
防音シート	2ヶ月	424	m ²			
撤去後埋戻し		207	m ²			
	小計 (明細 1 - 1)					
明細 1 - 2 C 棟解体工事						
R C 造躯体解体	圧搾機主体	198	m ³			
基礎解体	圧搾機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用	83	m ³			
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	圧搾機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用	207	m ²			
内部造作解体	住宅系	293. 12	m ²			
基礎解体	電気設備、配管・配線	293. 12	m ²			
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	機械設備・配管類	293. 12	m ²			
	小計 (明細 1 - 2)					
明細 1 - 3 発生材処理						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類	積込・運搬・処分	281	m ³			
ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ・陶器類	積込・運搬・処分	8	m ³			
ｱｽﾌｧﾙﾄ類	積込・運搬・処分	4. 3	m ³			
内装・ﾎｰﾄﾞ類	積込・運搬・処分	33	m ³			
混合材 (家具類) 他	積込・運搬・処分	13. 8	m ³			
金属類	積込・運搬・処分	2. 8	t			
電気設備	積込・運搬・処分	1. 00	式			
機械設備	積込・運搬・処分	1. 00	式			
	小計 (明細 1 - 3)					

明 細 表

内 容	規格等	数量	単位	単価	金額	摘 要
医師宿舎C棟解体工事						
	合 計（明細1）					
明細2 外構・樹木撤去						
明細2－1 解体工事						
周囲スチール柵撤去	H1.5m	62	m			
庭内スチール柵撤去	H0.7m	35	m			
アスファルト撤去		170	m ²			
縁石・側溝撤去		1	式			
ガスピット撤去		1	式			
	小計（明細2－1）					
明細2－2 発生材処理						
コンクリート類	積込・運搬・処分	1.5	m ³			
アスファルト類	積込・運搬・処分	8.5	m ³			
金属類		0.05	t			
樹木類		1	式			
	小計（明細2－2）					
明細2－3 物置移動						
スチール製物置移動	積込・運搬	4	個			
	小計（明細2－3）					
明細2－4 トレンチ上部解体						
トレンチ上部解体	GL-800mm	1	箇所			
埋戻し	山土	12	m ³			
	小計（明細2－4）					
明細2－5 トレンチ塞ぎ壁						
後施工アンカー	D-13 L130	16	本			

明 細 表

内 容	規格等	数量	単位	単価	金額	摘 要
医師宿舎C棟解体工事						
作業員	鉄筋工	0.3	人日			
作業員	型枠工	1	人日			
作業員	普通作業員	1.5	人日			
漏斗型枠		1	箇所			
コンクリート	24-15-25	0.3	m ²			
打設手間		1	式			
ポンプ車		1	式			
漏斗ハツリ		1	式			
	小計（明細2－5）					
	合計（明細2）					
明細3 共通仮設費						
仮囲い	フェンスバリアートH1800	32	m			
クレーン	W6000	1	箇所			
作業員休憩所		1	式			
仮設トイレ		1	式			
散水用仮設水道設置	水道料金共	1	式			
共通費（一般分）	基礎共	1	式			
	合 計（明細3）					