


更新前

配管配線凡例表

記 号	負 荷 名 称	電 気 容 量	配 線	配 管			備 考
				屋 内 (露 出)	屋 内 (ラ ッ ク)	屋 内 (隠 ぺ い)	
B-1	蒸気ボイラー	11.5kVA	CV14sq-3C	E51	転がし		
	蒸気ボイラー用プースタポンプ	2.2kW	CV3.5sq-3C E8sq				
	油流量計 FM		CVV2sq-2C				
	蒸気ボイラー 中央監視		CPEV0.9-5P			E25	
	蒸気ボイラー 連動・感震器		IV2sqx4			E19	
CWP-1	冷却水ポンプ	30.0kW	CV60sq-3Cx2 E38sq	E75	転がし		2台
CHP-1	冷温水一次ポンプ	15.0kW	CV22sq-3Cx2 E8sq	E63	転がし		2台
CHP-2	冷温水二次ポンプ	11.0kW	CV14sq-3Cx2 E8sq	E51	転がし		4台




【撤去】凡例	
--- Aアア	: 既設変更対象外を示す。
--- Aアア	: 撤去または改修対象を示す。 (一時的取外しも含む)

更新後

配管配線凡例表

記 号	負 荷 名 称	電 気 容 量	既 設 配 線	新 設 配 線	配 管			備 考
					屋 内 (露 出)	屋 内 (ラ ッ ク)	屋 内 (隠 ぺ い)	
B-1	蒸気ボイラー	11.5kVA	CV14sq-3C	EM-CE14sq-1Cx3	E51	転がし		
	蒸気ボイラー用プースタポンプ	2.2kW	CV3.5sq-3C E8sq	EM-CE3.5sq-3C E8sq				
	油流量計 FM		CVV2sq-2C	EM-CVE2sq-2C	E25	転がし		
	蒸気ボイラー 中央監視		CPEV0.9-5P	EM-CPEE0.9-5P			E25	
	蒸気ボイラー 連動・感震器		IV2sqx4	EM-IE2sqx4			E19	
CWP-1	冷却水ポンプ	30.0kW	CV60sq-3Cx2 E38sq	EM-CE60sq-1Cx6 E38sq	E75	転がし		2台
CHP-1	冷温水一次ポンプ	15.0kW	CV22sq-3Cx2 E8sq	EM-CE22sq-1Cx6 E8sq	E63	転がし		2台
CHP-2	冷温水二次ポンプ	11.0kW	CV14sq-3Cx2 E8sq	EM-CE14sq-1Cx6 E8sq	E51	転がし		4台



FM-CFT14sq FM-CFF3.5sq-3C E8sq (VF42)
FM-CPEE0.9-5P (VF22)
FM-CFF1.25sq-4C (VF22)
ケーブルラック上はケーブル転がし
VPはVP製プルボックス300sqx200
B-1更新完了後B-2とともに撤去を行う

【改修後】凡例	
--- Aアア	: 既設を示す。
--- Aアア	: 更新または改修を示す。 (仮設工事(最終撤去)も含む)