平成27年度静岡県立こころの医療センター
医局・研究室改修工事に関する質疑回答

質問事項	質問内容	回答
電気設備計画図面提供について	ダクト設置に伴う電気設備の計画図面及び数量明細の提供をお願いいたします。	添付図①参照
直接仮設工事	各室の家具什器移動復旧において、ＯＡ機器･書類等の移動は別途として良いですか?	書類等の整理は、病院側で事前対応するが、単純な指示に基づく荷物（ＯＡ機器・書類を含む）の移動、設置については積算に含めること。
雑工事	各研究室において、仮研究室設営費と有りますが、詳細が不明ですので、指示願います。	現況図に示す家具、備品類の移動及び設置を示す。 改修完成後の復旧も含みます。
医局改修工事	医局天井扇設置工事の詳細が不明です。 仕様･能力･ﾀﾞｸﾄ詳細等(切断･接続箇所)を指示願います。 また、流し台新設において、面台が不明ですので、指示願います。 また、電気配線及びｽｲｯﾁ位置を指示願います。(図示希望)	天井扇参考品番 ＝タカラ　VDS-904L　同等品 面台ステンレス t=1.5 折曲加工(SDS304)H.L。  電気配線及びスケッチはメーカー標準とする。
各室内	壁仕上の撤去･復旧において、洗面台上部の付属品は撤去のみとし、新設は無しで良いですか? また、手洗の取外し復旧が必要と思われますが、指示願います。	復旧の事。 手洗器の撤去は不要です。

医局・研究室(1)	床ＯＡﾌﾛｱｰの仕様を指示願います。 また、框はＯＡﾌﾛｱｰ用として良いですか? ＯＡﾌﾛｱｰに電気設備が必要ならば、設置する内容を指示願います。(図示希望)	参考品番 ＝ニチアス　シグマフロアー M5000Ａ同等品。 電気設備は不要。
医局改修	医局内の電源工事(電気設備)の内容が不明ですので、指示願います。 (図示希望)	添付図②参照
各研究室改修	各研究室の壁 LGS 面の仕上が不明ですので、指示願います。	合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り（ＥＰ）
共通仮設	工事用電力用水及び工事用地等は無償支給として良いですか?	無償支給とする。 ただし、仮設事務所を設置する場合は別途有償契約とする。
	A-01 特記仕様書に仮間仕切設置と有りますが、位置及び数量 が不明ですので、指示願います。	設置不要と読み替えてください。
共通①	撤去材及び資材の搬入について、内部を通行するとして良いですか?	内部を通行いただいてかまいませんが、正面玄関からの搬入は不可とし、地下からの搬入としてください。
共通②	電気及び機械設備工事の見積において配布されている図面及び数量書では、不明点が有りますので、詳細図及び数量書の提示をお願いします。	電気設備添付図参照 機械設備は既存流し台配管に接続改修するものとし積算する。

共通③	作業時間･曜日等は特に規制のないものとして良いですか? (騒音・振動等は打合せによる)	曜日について規制はありませんが、作業時間については 8 時 30 分～17 時 30 分を基本に考えてください。 時間外の作業については病院と調整とします。 また、荷物移動先の中会議室は 2 月 19 日～3 月 14 日が使用可能期間となります。
医局・研究室床ＯＡフロアの仕様	荷重性能は一般事務所 5,000（N）で良いか？	可
	仕上がり高さは 80（mm）で良いか？	可