

平成27年度

静岡県立こころの医療センター揚水ポンプ更新工事 設計書

工 事 概 要

工事対象： 静岡県立こころの医療センター揚水ポンプ更新工事

工事内容： 機械設備工事

静岡県立こころの医療センター揚水ポンプ更新工事

	名称	品質 形状 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
A	直接工事費		式	1			
B	共通仮設費		式	1			
C	現場管理費		式	1			
D	一般管理費		式	1			
	合計						
	消費税						
	総計						

	名称	品質 形状 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
A	直接工事費						
a	機械設備工事		式	1			
	計						

	名称	品質 形状 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
a	機械設備工事						
1	機器設備工事		式	1			
2	配管設備工事		式	1			
3	電気設備工事		式	1			
4	撤去工事		式	1			
	計						

	名称	品質 形状 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	機器設備工事						
	WP-4-1	揚水ポンプ(多段渦巻ポンプ)飲料水用	台	1			
		125φX1, 500L/MX55MX30KW					
		自動交互運転 付属品一式					
	WP-4-2	揚水ポンプ(多段渦巻ポンプ)飲料水用	台	1			
		125φX1, 500L/MX55MX30KW					
		自動交互運転 付属品一式					
	WP-5-1	揚水ポンプ(多段渦巻ポンプ)雑用水用	台	1			
		125φX1, 500L/MX55MX30KW					
		自動交互運転 付属品一式					
	WP-5-2	揚水ポンプ(多段渦巻ポンプ)雑用水用	台	1			
		125φX1, 500L/MX55MX30KW					
		自動交互運転 付属品一式					
	計						

	名称	品質 形状 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
2	配管設備機器工事						
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 125 機械室	m	4			
	保温工費	125 屋内露出	m	4			
	SUSフレキシブル継手	800L-125	個	4			
	球型フレキシブル継手	125	個	4			
	揚水管切断接続費	125	箇所	8			
	小計						

	名称	品質 形状 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
3	電気設備工事						
	可とう電線管	被覆なし (76)	m	4			
	電源取外・養生		箇所	4			
	電源接続・調整		箇所	4			
	計						

	名称	品質 形状 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
3	撤去工事						
	揚水管撤去費	SGP-VB 125 機械室	m	4			
	SUSフレキシブル継手撤去費	800L-125	個	4			
	球型フレキシブル継手撤去費	125	個	4			
	WP-4-1揚水ポンプ撤去費	125φX1, 500L/MX55MX30KW	台	1			
	WP-4-2揚水ポンプ撤去費	125φX1, 500L/MX55MX30KW	台	1			
	WP-5-1揚水ポンプ撤去費	125φX1, 500L/MX55MX30KW	台	1			
	WP-5-2揚水ポンプ撤去費	125φX1, 500L/MX55MX30KW	台	1			
	可とう電線管	被覆なし (76)	m	4			
	計						