

仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第55号

2 器械の名称及び数量 据置型デジタル式循環器用 X 線透視診断装置 1 式

3 機器の構成

	メーカー	内訳	数量
	シーメンスヘルスケア(株)	循環器用バイプレーン心血管撮影装置 ARTIS icono BC	1 式
		【構成内訳】	
1		Cアームスタンド	1 式
2		被検者テーブル「ARTIS Standard table」	1 式
3		X線高電圧発生装置	2 式
4		X線管装置「MEGALIX Cat Plus 125/40/90」	2 式
5		高解像度フラットディテクタ (FD) 装置 「as21HDR」	2 式
6		X線画像表示モニタシステム	1 式
7		操作環境&コネクティビティ	1 式
8		デジタル画像処理システム	1 式
9		被ばく低減機能「CARE」	1 式
10		アクセサリ	1 式
11		手技支援機能	1 式
12		搬入・据付調整	1 式
13		トレーニング	1 式
14		製品保証（1 年）	1 式
		周辺機器等	1 式
		【構成内訳】	
15		テーブル、イス	1 式
16		天井懸垂式 LED スポットライト	1 式
17		頭部固定具 Collateral RAS-570	1 式
18		頭部固定具 Pearltec CT Headfix	1 式
19		カテーテルデバイステーブル（シーマン）	1 式
20		ZeroGravity（滅菌カバー20 枚付、BIOTORONIK）	1 式
21		放射線防護眼鏡	1 式
22		監視カメラシステム（音声通信含）	1 式
23		検査室内音声出力用スピーカー	2 式
24		検査室内クローンモニター	1 式
25		透視動画記録装置（SONY）	1 式
26		被ばく線量管理用 PC	2 式
27		ポリグラフ RMC-5000（日本光電社）	1 式
28		造影剤注入器	1 式
29		ネットワーク接続費用	1 式
30		既設ボストン社製 IVUS 装置移設費用	1 式
31		不整脈治療関連機器移設費用	1 式

32		X線漏えい線量測定		1 式
		工事関連		
		【構成内訳】		
33		機器設置工事費用		1 式
34		既存装置撤去廃棄手続代行費用		1 式

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。