




作図日
2019.7.22

作図者
施設整備課

工事名	令和元年度 静岡県立総合病院 電気設備改修工事
図面名	本館地下1階機器配置図

縮尺
A3 1:200

图面番号	E-5
------	-----



1	型式	HW-61SR2
2	定格電圧	7.3 V _{AC}
3	定格電流	60A
4	定格遮断電流	12.5 / 6kA
5	定格周波数	50 / 60Hz
6	定格投入電流	31.5 / 40kA
7	定格遮断時間電流	16-25
8	遮断時間	3/9s
9	機構動作電流	A号(10-12)-55(20)
10	通断規格	JISC6001 JISC2300
11	質量	51kg
12	操作方式	電動式
13	外形寸法	444h
14	動作回路	SC243 ※1

※1 既存組付の互換性であるので変更が必要

※1 既存4組のストリ差込であるので変換が必要

注意1 主回路断路器が現在の汎用品と位置が異なるため特注となる
注意2 現有機の制御回路の接続がケーブル差込である
ケーブル差込に接続できるようにあらかじめ接続線を用意しておくこと

ファスト差込に接続できるようにあらかじめ接続線を用意しておくこと