

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 2-21 号

2 器械の名称及び数量 生体情報モニター 1 式

3 機器の構成

メーカー名	品 名 ・ 規 格	数 量	
日本光電	4G 病棟モニタリングシステム	1	式
	(内訳)		
	液晶ディスプレイユニット VL-611R	1	
	集中型受信機 ORG-9100-Z28	1	
	アラームインジケータ YL-611P	1	
	V L ケーブルセット (サブ) 2. 5 M YS-097P8	1	
	アラームインジケータ追加ユニット 2. 5 M YS-098P1	1	
	モニタ本体 CU-152R	8	
	レコーダモジュール WS-151P	8	
	サイドオプションボード QI-152P	8	
	S D カード QM-150P	8	
	ベッドサイドモニタ BSM-1763	8	
	フック DZ-170P	8	
	バッテリーパック SB-170P X161	8	
	バッテリーパック SB-950P X162A	8	
	ユニットホルダ DH-156P	8	
	BR-903P 電極リード線 K911	8	
	BR-906P 電極リード線 (6 電極) K912	3	
	E C G 中継コード (3 / 6) J C - 9 0 6 P K922	8	
	J L - 9 0 0 P S p O 2 中継コード K931	8	
	送信機 ZS-630P	8	
	BR-903P 電極リード線 K911	8	
	YS-103P1 シリコンカバー Y224	8	
	携帯型受信機 ZT-210P	3	
	統合型ゲートウェイサーバプログラム QP-988P	1	
	統合型ゲートウェイプログラムサーバ	1	
	設置部材、設置調整費類	1	
	※統合型ゲートウェイが院内無線 LAN 環境を想定		
	※4G 病棟よりサーバ室までの LAN 配線を想定		

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。