

質 問 回 答 書

入札番号：総病施第 13 号

工 事 名：令和元年度静岡県立総合病院 第Ⅱ期リニューアル機械設備工事

No.	質問事項		質問内容	回 答
1	M-002, MA-112 ~ 118, MA-410	屋外架台の材質	MA-002 の屋外架台材質は S U S 製と記入してありますが MA-112~118 は溶融亜鉛メッキ、MA-410 は S U S 製と記入してあります。屋外配管架台は特記仕様書通り、S U S 製として見積すればよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
2	M-007~009 M-015~031	図面の凡例等の確認	図面がモノクロのため、エリア等の凡例が判断できません。カラー図面でいただけないでしょうか。	不可。交付した図面で判断すること。
3	M-015~030	工事区分の確認	仮設計画図は、全て建築工事としてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
4	M-007~009 M-031	守衛室改修工事区分の確認	守衛室の改修工事区分は、工程表には記載がありますが、図面には記載がありません。機械設備は該当なしとしてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
5	MA-409	配管撤去部分の確認	冷温水管の凍結工法施工箇所数として、図面に箇所が記入してありますが、配管撤去する部分が見当たりません。 冷温水管の撤去は、ないものとしてよろしいでしょうか。 撤去がある場合は、箇所数を教えていただけないでしょうか。	MA-409 の凍結工法施工箇所数とする。
6	MP-102	器具更新部分の確認	混合水栓 (F-1) が 1C 服薬指導室に記入されておりますが、C エリアの図面が見当たりません。器具の更新はないものとしてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。

No.	質問事項		質問内容	回 答
7	MP-406 MP-411	器具リストと平面図の器具数の相違	平面図では、洋風大便器（C-5）が3個となっておりますが、器具リストでは、洋風大便器（C-5）が1個、洋風大便器（C-8）が1個となっております。 平面図を正としてよろしいでしょうか。	器具リストを正とする。
8	M-003 MP-125, 127	軟水管の管材	MP-125, 127 の図面に軟水管がありますが、 M-003 の特記仕様書には、管材が明記してありません。 軟水管の材質は、一般配管用 S U S 鋼鋼管として よろしいでしょうか。	設計書の通り、一般配管用 S U S 鋼鋼管とする。