

別紙改修概要

項目	
6B病棟	
前室	<p>手動ドアをエンジンドアに替える。</p> <p>既設エンジンドアと新設エンジンドアは、ベッドが入って、同時に開かない制御とする。</p>
談話室	<p>間仕切壁を設ける。</p> <p>食堂談話室を独立させ、6B病棟専用談話室とする。</p> <p>工事用仮設間仕切り壁を設ける。</p>
6A病棟	
ナース休憩室	<p>1室にするため、相談室、倉庫及び湯沸室の間仕切壁を撤去する。</p> <p>倉庫内の段差を解消するため、置き床にする。</p> <p>相談室内の洗面台、ペーパーホルダー及び個別空調機を撤去する。</p> <p>壁クロスを貼り替えする。</p> <p>天井の塗装を行う。</p> <p>非常用照明及びスプリンクラーを追加する。</p> <p>照明器具を設ける。</p> <p>コンセントを追加する。</p>
倉庫	<p>1室にするため、清潔機材庫及び前室の間仕切壁を撤去する。</p> <p>前室内の洗面台、同照明器具、鏡及び棚を撤去する。</p> <p>撤去後の補修を行う。</p>
器材庫	<p>シャワーブース、脱衣可動間仕切及び吊り戸棚を撤去する。</p> <p>トイレの和便器を洋便器に替える。(1穴)</p> <p>撤去後の補修を行う。</p>
廊下	<p>壁の塗装を行う。</p> <p>天井の塗装を行う。</p>
病室	<p>壁クロスを貼り替えする。</p> <p>天井の塗装を行う。</p> <p>コンセントを追加する。</p> <p>ベッドランプを追加する。</p> <p>トイレ扉内側にフックを設ける。</p> <p>洗面化粧台の仕上げ材を貼り替える。</p> <p>603号室と616号室を個室にする。</p> <p>2室の間にある扉を撤去する。</p> <p>間仕切壁を設ける。</p> <p>照明を見直す。</p> <p>既存流しを撤去する。</p> <p>鏡を撤去する。</p> <p>化粧洗面台を設ける。</p> <p>洗面台横にペーパータオルホルダーを設ける。</p>
ナースステーション	<p>壁の塗装を行う。</p> <p>天井の塗装を行う。</p> <p>コンセントを追加する。</p>
便所	<p>和便器を洋便器に替える。(4穴)</p> <p>ウォシュレット用コンセントを追加する。(4個)</p> <p>壁の塗装を行う。</p> <p>天井の塗装を行う。</p> <p>床穴をモルタルで埋める。(洗濯機パン?)</p> <p>尿便器洗浄機を撤去する。</p> <p>ベッドパンウォシャーの配管を接続する。</p> <p>多目的トイレ手洗器を大きいものに替える。</p>
浴室	<p>クリーニングを行う。</p>
清拭室	<p>クリーニングを行う。</p> <p>棚の塗装を行う。</p>
電源供給	<p>空調増設等による配管配線及び配電盤を増設する。</p>

	空調	
	6Aと6Bを別系統とするため、6Aのみの空調を新設する。	
	601号室から603号室、612号室から616号室(8室)	
	ナースステーション	
	給排気ダクトの切替えを行う。	
	604号室から611号室(8室)以外の居室及び室	
	既存ダクトの清掃を行う。	
	陰圧室の空調を修繕する。	
	604号室から611号室(8室)	
	ナース休憩室に空調設備を設ける。	
	補修	
	建具補修を行う。	
	衛生配管及び水栓の点検補修を行う。	
	スプリンクラーの点検補修を行う。	
6A、6B病棟への廊下		
	スチールパーテーション撤去	
	インターホンをスチールパーテーションから6B病棟入口に移設する。	
	6A入口の壁ボードを補修する。	
	6A、6B病棟入口のパーテーションを撤去する。	