

# 静岡県立総合病院(仮称)新放射線治療・手術棟建設工事敷地測量業務委託仕様書

## 1 業務名

平成 26 年度静岡県立総合病院(仮称)新放射線治療・手術棟建設工敷地測量業務委託

## 2 発注者

地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 院長 田中 一成

## 3 場所

静岡市葵区北安東地内

## 4 履行期間

契約締結の日から平成 27 年1月7日

## 5 業務範囲

現況平面図による

## 6 業務内容

### (1) 現況平面測量

床にあるもの全てについて行う。

- ・保育所・救急車寄せの位置
- ・舗装の種類
- ・床ペイントの位置
- ・縁石の位置
- ・車止ブロックの位置
- ・排水溝・柵・マンホール・トレンチの位置
- ・フェンス・擁壁の位置・高さ
- ・看板・標識・電柱の位置・高さ
- ・樹木の位置・枝張・高さ
- ・料金所ゲートの位置・高さ
- ・ガードパイプの位置・高さ
- ・設備基礎の位置・高さ
- ・その他

### (2) 現況水準測量

- ・駐車場・通路床レベル(@10m縦横)
- ・本館・本部棟・保育所・RI 排水処理設備の1階床レベル
- ・排水溝・柵・マンホール・トレンチの天端レベル・底レベル

### (3) 真北測定

## 7 成果品の提出

業務が完了した際には、業務完了届出書とともに以下に示す成果品を提出する。

### (1) A4 ファイル綴じ 3 部

- ・敷地測量報告書
- ・敷地測量図

- ・真北測定報告書
- ・当院及び他の機関との打合せ議事録

(2) CD-R 3 部

- ・敷地測量報告書 PDF
- ・敷地測量図 PDF
- ・真北測定報告書 PDF
- ・当院及び他の機関との打合せ議事録 PDF
- ・敷地測量図 CAD データ(元データおよび DXF 形式)

8 その他留意事項

- (1) 業務に取り掛かるに当たり、当該業務の工程計画について発注者と協議し、承認を得る。
- (2) 別途発注工事及び委託の業者との連絡調整を密に行い、互いに支障が生じないようにする。
- (3) 振動、騒音、粉塵、臭気を発生させる工程がある場合は、事前協議を行う。施工 1 週間前までに、詳細計画を発注者に提出する。
- (4) 作業時間を厳守する。原則として、作業時間は午前 8 時 30 分から午後 5 時までとする。なお、業務内容、工程等の理由から、これにより難しい場合は、施設管理者と協議し、了解を得る。
- (5) 各種法令を遵守する。
- (6) 資材等の保管には、十分注意する。
- (7) 病院敷地内において、業務関係者によるタバコの吸殻、空き缶、空きペットボトル等の投げ捨てや放置は厳に慎む。また、本業務とは無関係であっても、清掃等により現場周辺の美化に努める。