

[illegible]

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	ピット内配管切回し工事						
(1)	ピット内配管切回し工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	機器移設工事						
(1)	既設設備移設工事		1	式			
(2)	既設設備復旧工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	埋設配管切回し工事						
(1)	自動制御設備工事		1	式			
(2)	ガス設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 (1)	ピット内配管仮設工事 ピット内配管仮設工事						
1)	屋外給水設備工事		1	式			
2)	屋外排水設備工事		1	式			
3)	医療ガス配管設備工事		1	式			
4)	自動制御設備工事		1	式			
5)	配管撤去工事		1	式			
6)	機器撤去工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	機器移設工事						
(1)	既設設備移設工事						
1)	機器設備工事		1	式			
2)	配管設備工事		1	式			
3)	換気設備工事		1	式			
4)	自動制御設備工事		1	式			
5)	既設機器移設配管工事		1	式			
6)	既設機器移設ダクト工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2 (2)	機器移設工事 既設設備復旧工事						
1)	機器設備工事		1	式			
2)	配管設備工事		1	式			
3)	換気設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3 (1)	埋設配管切回し工事 自動制御設備工事						
1)	自動制御設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3 (2)	埋設配管切回し工事 ガス配管設備工事						
1)	ガス配管設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	ピット内配管仮設工事						
1)	屋外給水設備工事						
	上水管 SGP-VB	ねじ接合 屋内一般 100A	152	m			
	仕切弁	10K(コート) 100A	8	個			
	フレキシブルジョイント	ベローズ形 100A	8	m			
	自動空気抜き弁	20A	4	個			
	保温塗装		1	式			別紙明細 1
	既設管接続費		1	式			別紙明細 1
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	ピット内配管仮設工事						
2)	屋外排水設備工事						
	排水水中ポンプ	150L/min×24m	1	組			
	排水水中ポンプ	50L/min×20m	1	組			
	RI圧送管 DVLP	屋内一般 65A	80	m			
	汚水圧送管 DVLP	屋内一般 100A	80	m			
	フレキシブルジョイント	合成ゴム製 100A	8	m			
	既設管接続費		1	式			別紙明細 1
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	ピット内配管仮設工事						
3)	医療ガス配管設備工事						
	医療ガス配管設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	ピット内配管仮設工事						
4)	自動制御設備工事						
	自動制御設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	ピット内配管仮設工事						
5)	配管撤去工事						
	RI圧送管撤去 DVLP	屋内一般 65A	2	m			
	汚水圧送管撤去 DVLP	屋内一般 100A	2	m			
	上水管撤去 SGP-VB	ねじ接合 屋内一般 100A	2	m			
	上水管撤去 SGP-VB	ねじ接合 屋内一般 100A	2	m			
	RI配管汚染検査関連費用		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	ピット内配管仮設工事						
6)	機器撤去工事						
	機器撤去		1	式			別紙明細 5
	産業廃棄物処分運搬費		1	式			
	産業廃棄物処分費		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	既設設備移設工事						
1)	機器設備工事						
	空気熱源パッケージエアコン PAC-1D-1	室外機	1	台			移設品
		冷房33.5kW 暖房37.5kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-1D-2	室外機	1	台			移設品
		冷房22.4kW 暖房25.0kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-1D-3	室外機	1	台			移設品
		冷房14.0kW 暖房16.0kW					
	遠心送風機 EF-1D-5	750m3/h	1	台			移設品
	フィルターユニット FU-1D-1	750m3/h	1	台			移設品
	搬入・据付		1	式			別紙明細 2
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	既設設備移設工事						
2)	配管設備工事						
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 6.4外径	2	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 9.5外径	12	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 12.7外径	8	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 9.5外径	2	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 19.1外径	12	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 25.4外径	8	m			
	冷媒ラッキング		1	式			別紙明細 2
	既設管接続		1	式			別紙明細 2
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	既設設備移設工事						
3)	換気設備工事						
	スパイラルダクト	インサート無 250 φ	14	m			
	風量調整ダンパ	VD 250 φ	1	個			
	既設ダクト接続	250 φ	1	箇所			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	既設設備移設工事						
4)	自動制御設備工事						
	自動制御設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	既設設備移設工事						
5)	既設機器移設配管工事						
	ドレン管撤去 SGP-白	屋内一般 25A	2	m			
	ドレン管撤去 SGP-白	屋内一般 32A	9	m			
	ドレン管撤去 SGP-白	屋内一般 32A	6	m			
	冷媒・被覆銅管	6.4外径	8	m			
	冷媒・被覆銅管	9.6外径	25	m			
	冷媒・被覆銅管	12.7外径	2	m			
	冷媒・被覆銅管	12.7外径	8	m			
	冷媒・被覆銅管	15.9外径	17	m			
	冷媒・被覆銅管	19.1外径	8	m			
	冷媒・被覆銅管	25.4外径	2	m			
	既設管切断		1	式			別紙明細 4
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	既設設備移設工事						
6)	既設機器移設ダクト設備工事						
	スパイラルダクト撤去	インサート無 250 φ	22	m			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(2)	既設設備復旧工事						
1)	機器設備工事						
	空気熱源パッケージエアコン PAC-1D-1	室外機	1	台			移設品
		冷房33.5kW 暖房37.5kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-1D-2	室外機	1	台			移設品
		冷房22.4kW 暖房25.0kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-1D-3	室外機	1	台			移設品
		冷房14.0kW 暖房16.0kW					
	遠心送風機 EF-1D-5	750m3/h	1	台			移設品
	フィルターユニット FU-1D-1	750m3/h	1	台			移設品
	搬入・据付		1	式			別紙明細 3
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(2)	既設設備復旧工事						
2)	配管設備工事						
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 9.5外径	1	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 12.7外径	2	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 19.1外径	1	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 25.4外径	2	m			
	冷媒ラッキング		1	式			別紙明細 3
	既設管接続		1	式			別紙明細 3
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(2)	既設設備復旧工事						
3)	ダクト設備工事						
	スパイラルダクト	インサート無 250 φ	8	m			
	風量調整ダンパ	VD 250 φ	1	個			
	既設ダクト接続	250 φ	1	箇所			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(1)	埋設配管切回し工事 自動制御設備工事						
1)	自動制御設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(2)	埋設配管切回し工事 ガス設備工事						
1)	ガス設備工事		1	式			
2)	土工事		1	式			別紙明細 6
	計						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	【別紙明細 1】	ピット内配管仮設工事 屋外給水設備工事										
	保温塗装			1		式						
	給水管保温	床下暗渠 GW 着色アルミガラスクロス 100A		10.2		m						
	給水管保温	屋外露出 GW ステンレス鋼板 100A		141.4		m						
	計											
	既設管接続費			1		式						
	配管切断接続	鋼管類 ステンレス鋼板 100A		2		箇所						
	配管切断接続	鋼管類 アルミガラスクロス 100A		2		箇所						
	計											
		ピット内配管仮設工事 屋外排水設備工事										
	既設管接続費			1		式						
	配管切断接続	鋼管類 保温無 100A		4		箇所						
	計											

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	【別紙明細 2】	既設設備移設工事 機器設備工事										
	搬入・据付			1	式							
	搬入	基準単価		0.7	t							
	据付	設備機械工		13.7	人工							
	計											
	冷媒ラッキング			1	式							
	冷媒ラッキング	SUSラッキング 100 φ		22.3	m							
	計											
	既設管接続費			1	式							
	配管切断接続	冷媒管 液 ステンレス鋼板 6.4 φ		1	箇所							
	配管切断接続	冷媒管 液 ステンレス鋼板 9.6 φ		2	箇所							
	配管切断接続	冷媒管 液 ステンレス鋼板 12.7 φ		1	箇所							
	配管切断接続	冷媒管 ガス ステンレス鋼板 9.6 φ		1	箇所							
	配管切断接続	冷媒管 ガス ステンレス鋼板 19.1 φ		2	箇所							
	配管切断接続	冷媒管 ガス ステンレス鋼板 25.4 φ		1	箇所							
	計											

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	【別紙明細 3】	既設設備復旧工事 機器設備工事										
	搬入・据付			1		式						
	搬入	基準単価		0.7		t						
	据付	設備機械工		13.7		人工						
	計											
	冷媒ラッキング			1		式						
	冷媒ラッキング	SUSラッキング	100 φ	3		m						
	計											
	既設管接続費			1		式						
	配管切断接続	冷媒管 液		1		箇所						
		ステンレス鋼板	9.6 φ									
	配管切断接続	冷媒管 液		1		箇所						
		ステンレス鋼板	12.7 φ									
	配管切断接続	冷媒管 ガス		1		箇所						
		ステンレス鋼板	19.1 φ									
	配管切断接続	冷媒管 ガス		1		箇所						
		ステンレス鋼板	25.4 φ									
	計											

[illegible]

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【別紙明細 5】	既設設備復旧工事 機器設備工事					
	据付		1	式			
	据付	設備機械工	0.4	人工			
	計						

