

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	西館渡り廊下配線盛替え						
	(1)本工事分						
	〈弱電設備〉						
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P CR	81	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C CR	27	m			
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-30P CR	54	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-5P CR	27	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S 0.9-7P CR	54	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB CR	81	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB CR	27	m			
	ケーブル	EM-ICT 0.5-25P CR	27	m			
	導入線	1.2mm PF管内	135	m			
	電線管	(PF28) 露出	135	m			
	ケーブルラック Z35-100型	200mm 直線	27	m			
	ケーブルラック Z35-100型	200mm L分岐	1	個			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	200mm 直線	27	m			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	200mm L分岐	1	個			
	プルボックス	SUS製 - 防水型 600×600×500	2	個			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	コア抜き貫通処理	100 φ - L200mm	2	箇所			
	既設配線調査・試験調整費		20	人工			
	小 計 (1)						
	〈弱電設備〉						
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P CR	81	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P CR	27	m			
	小 計 (2)						
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	トレンチピット配線盛替え						
	(1)本工事分						
	〈高圧・幹線設備〉						
	高圧ケーブル	6kV EM-CET100 CR	182	m			
	ケーブル	EM-CET250 CR	91	m			
	ケーブル	EM-CET200 CR	91	m			
	ケーブル	EM-CET150 CR	91	m			
	ケーブル	EM-CET100 CR	182	m			
	ケーブル	EM-CET 60 CR	91	m			
	ケーブル	EM-CET 38 CR	91	m			
	ケーブル	EM-CET 22 CR	91	m			
	電線	EM-IE 60 CR	91	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-2C CR	91	m			
	ケーブル	EM-CEE 2-10C CR	91	m			
	ケーブル直線接続材	6kV EM-CET100	4	組			
	ケーブル直線接続材	EM-CET250	2	組			
	ケーブル直線接続材	EM-CET200	2	組			
	ケーブル直線接続材	EM-CET150	2	組			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル直線接続材	EM-CET100	4	組			
	ケーブル直線接続材	EM-CET 60	2	組			
	ケーブル直線接続材	EM-CET 38	2	組			
	ケーブル直線接続材	EM-CET 22	2	組			
	ケーブル直線接続材	EM-CE3.5-2C	2	組			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm 直線	91	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm L分岐	1	個			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	500mm 直線	91	m			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	500mm L分岐	1	個			
	ラック用セパレータ Z35-100型		91	m			
	コア抜き貫通処理	100φ - L200mm	4	箇所			
	既設配線調査・試験調整費		30	人工			
	小 計 (1)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	〈電灯・動力設備〉						
	ケーブル	EM-CE3.5-3C CR	287	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C CR	546	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-5C CR	364	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C CR	99	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm 直線	91	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm L分岐	1	個			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	500mm 直線	91	m			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	500mm L分岐	1	個			
	プルボックス	SUS製 - 防水型 300×300×300	2	個			
	防火区画貫通処理	コア抜き100φ L200	8	箇所			
	小 計 (2)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	〈弱電設備〉						
	ケーブル	EM-KPEES 1.25-20C CR	91	m			
	ケーブル	EM-ICT 0.4-2P CR	182	m			
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.5-1P CR	182	m			
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.5-2P CR	182	m			
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.5-10P CR	91	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-10C CR	182	m			
	ケーブル	EM-MEES 1.25-2C CR	91	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm 直線	91	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm L分岐	1	個			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	500mm 直線	91	m			
	ケーブルラックカバー Z35-100型	500mm L分岐	1	個			
	プルボックス	SUS製 - 防水型 600×600×500	2	個			
	コア抜き貫通処理	100φ - L200mm	6	箇所			
	小 計 (3)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	〈中央監視設備〉						
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.9-1P CR	91	m			
	ケーブル	EM-MEES 1.25-2C CR	91	m			
	小 計 (4)						
	〈自火報設備〉						
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P CR	91	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C CR	99	m			
	小 計 (5)						
	計 - 2 - (1)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	西館渡り廊下配線盛替え						
	(2)撤去工事						
	〈高圧・幹線設備〉						
	高圧ケーブル	6kV EM-CET100 CR	424	m			
	ケーブル	EM-CET250 CR	75	m			
	ケーブル	EM-CET200 CR	75	m			
	ケーブル	EM-CET150 CR	75	m			
	ケーブル	EM-CET100 CR	150	m			
	ケーブル	EM-CET 60 CR	75	m			
	ケーブル	EM-CET 38 CR	75	m			
	ケーブル	EM-CET 22 CR	75	m			
	電線	EM-IE 60 CR	75	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-2C CR	75	m			
	ケーブル	EM-CEE 2-10C CR	75	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm 直線	75	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm L分岐	3	個			
	小 計 (1)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	〈電灯・動力設備〉						
	ケーブル	EM-CE3.5-3C CR	287	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C CR	546	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-5C CR	364	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C CR	99	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm 直線	75	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm L分岐	3	個			
	タンブラスイッチ	3W-15A×1 WP	3	個			
	コンセント	2P-15A×2ヶ口 WP	5	個			
	照明器具	FL20W-1 WP	5	台			
	警報盤	200W×300H	2	面			
	小 計 (2)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	〈弱電設備〉						
	ケーブル	EM-KPEES 1.25-20 CR	75	m			
	ケーブル	EM-ICT 0.4-2P CR	150	m			
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.5-1P CR	150	m			
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.5-2P CR	150	m			
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.5-10P CR	75	m			
	ケーブル	EM-CEE 1.25-10C CR	150	m			
	ケーブル	EM-MEES 1.25-2C CR	75	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm 直線	75	m			
	ケーブルラック Z35-100型	500mm L分岐	3	個			
	小 計 (3)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	〈中央監視設備〉						
	ケーブル	EM-IPEE-S 0.9-1P CR	75	m			
	ケーブル	EM-MEES 1.25-2C CR	75	m			
	小 計 (4)						
	〈自火報設備〉						
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P CR	75	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C CR	83	m			
	光電式煙感知器	露出	3	個			
	小 計 (5)						
	計 - 2 - (2)						
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	外灯線・接地線切り回し						
	(1)本工事分						
	電線	EM-IE38	20	m			
	電線	EM-IE60	80	m			
	電線	EM-IE100	60	m			
	ケーブル	EM-CE14-2C FEP内	30	m			
	ケーブル	EM-CE22-2C FEP内	90	m			
	導入線	1.2mm FEP内	90	m			
	電線管	(FEP30) 地中	90	m			
	電線管	(FEP50) 地中	90	m			
	埋設標識シート	150mm(ダブル)	50	m			
	地中埋設標	コンクリート製	4	個			
	小 計 (1)						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(2)撤去工事						
	電線	IV38	10	m			
	電線	IV60	40	m			
	電線	IV100	120	m			
	ケーブル	CV14-2C FEP内	20	m			
	ケーブル	CV22-2C FEP内	60	m			
	電線管	(FEP30) 地中	60	m			
	電線管	(FEP50) 地中	60	m			
	小 計 (2)						
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	廃材処分費						
	中間処理受託料金	解体系混合廃棄物	18.9	m3			
	最終処分受託料金	安定型処分場	18.9	m3			
	運搬費	収集・運搬受託料金 2t ダンプ車	3	回			
	計						