



名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	給水設備工事						
	上水管 SGP-VB	ねじ接合 屋内一般 20A	12	m			
	井水管 SGP-VA	ねじ接合 屋内一般 25A	11	m			
	井水管 SGP-VD	ねじ接合 地中 25A	1	m			
	仕切弁	10K(コア) 20A	1	個			
	仕切弁	10K(コア) 25A	1	個			
	サーモスタットシャワー金具	TMF40EWF	1	個			別紙明細 1
	床コア抜き	100φ×200mm	2	カ所			
	配管支持部材		1	式			別紙明細 1
	保温塗装		1	式			別紙明細 1
	土工事		1	式			別紙明細 2
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			別紙明細 2
	既設管分岐取出し		1	式			別紙明細 2
	既設管接続費		1	式			別紙明細 2
	水抜き水張り		1	式			別紙明細 3
	非破壊検査費		1	式			別紙明細 3
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	給湯設備工事						
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	拡管式接合 屋内一般 30SU	10	m			
	仕切弁	一般配管用ステンレス 鋼弁 10K32A	1	個			
	床コア抜き	100φ×200mm	1	カ所			
	保温塗装		1	式			別紙明細 4
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			別紙明細 4
	既設管分岐取出し		1	式			別紙明細 4
	水抜き水張り		1	式			別紙明細 4
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	排水設備工事						
	土工事		1	式			別紙明細 5
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			別紙明細 5
	計						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	【別紙明細 1】		給水設備工事									
	サーモスタットシャワー金具			1		式						
	サーモスタットシャワー金具	TMF40EWF		1		組						
	取付費			1		式						
	計											
	配管支持部材			1		式						
	A.C100×50×5×7.5	L=400		1		個						
	B.C100×50×5×7.5	L=600		1		個						
	C.レール付き既製コンクリート基礎	L=600		2		個						
	計											
	保温塗装			1		式						
	給水管保温(上水)	暗渠内 ポリスチレンフォーム 着色アルミガラスクロス 20A		5		m						
	給水管保温(上水)	屋外露出 ポリスチレンフォーム ステンレス鋼板 20A		7		m						
	給水管保温(井水)	暗渠内 ポリスチレンフォーム 着色アルミガラスクロス 25A		5		m						
	給水管保温(井水)	屋外露出 ポリスチレンフォーム ステンレス鋼板 25A		7		m						
	計											

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【別紙明細 2】	給水設備工事					
	土工事		1	式			
	根伐り	人力	0.92	m3			
	埋戻し	人力	0.63	m3			
	山砂		0.29	m3			
	残土処分		0.29	m3			
	計						
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			
	配管切断	給水 鋼管(保温有) 25A	1	箇所			
	配管切断	給水 鋼管(保温なし) 25A	2	箇所			
	計						
	既設管分岐取出し		1	式			
	配管切断・接続	給水 鋼管(保温有) 20A	1	箇所			
	配管切断・接続	給水 鋼管(保温有) 25A	1	箇所			
	計						
	既設管接続費		1	式			
	配管切断・接続	給水 鋼管(保温なし) 25A	1	箇所			
	計						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	【別紙明細 3】		給水設備工事									
	水抜き水張り			1		式						
	水抜き水張り			1		式						
	計											
	非破壊検査費			1		式						
	主任検査員料	X線作業主任者		1		名						
	一般検査員料			1		名						
	検査機材費	X線装置-200KVP		1		台						
	検査備品費			1		式						
	暗室設備特殊車両費			1		台						
	フィルム材料費	四つ切サイズ		2		枚						
	消耗品費			1		式						
	安全管理費			2		名						
	会社経費	上記の10%		1		台						
	交通費・燃料費			1		台						
	計											

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	【別紙明細 4】		給湯設備工事									
	保温塗装			1		式						
	給湯管保温	暗渠内 GW	着色アルミガラスクロス 32A	5		m						
	給湯管保温	屋外露出 GW	ステンレス鋼板 32A	6		m						
	計											
	配管切断・閉栓(プラグ)			1		式						
	配管切断	給湯	鋼管(保温有) 20A	1		箇所						
	配管切断	給湯	鋼管(保温有) 25A	1		箇所						
	計											
	既設管分岐取出し			1		式						
	配管切断・接続	給湯	鋼管(保温有) 32A	1		箇所						
	計											
	水抜き水張り			1		式						
	水抜き水張り			1		式						
	計											



名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【別紙明細 5】	排水設備工事					
	土工事		1	式			
	根伐り	人力	1.08	m3			
	埋戻し	人力	0.81	m3			
	山砂		0.27	m3			
	残土処分		0.27	m3			
	計						
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			
	配管切断	排水 樹脂管(保温なし) 100A	1	箇所			
	計						