

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	平成27年度静岡県立総合病院仮設救急車寄新築工事						
A	【直接工事費】						
I	建築工事 直接工事費		1	式			
II	電気設備工事 直接工事費		1	式			
III	機械設備工事 直接工事費		1	式			
	直接工事費 計						
B	【共通費】						
I	共通仮設費		1	式			
II	現場管理費		1	式			
III	一般管理費		1	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税		1	式			
	工事費						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事 直接工事費						
1	直接仮設		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	金属工事		1	式			
8	仕上ユニット工事		1	式			
9	外構工事		1	式			
10	撤去工事		1	式			
11	発生材処理		1	式			
	建築工事 直接工事費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	遣方	平遣方	4.00	か所			
	直接仮設 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根切り	つぼ・布掘り	7.30	m3			
	床付け		7.20	m ²			
	埋戻し	現場発生土	4.10	m3			
	土工機械運搬		1	式			別紙No. 1
	発生土処理	場内堆積	3.20	m3			
	土工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	砂利地業	再生砕石 基礎下	1.10	m3			
	捨コンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ 15cm 材工共	0.40	m3			
	地業工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.10	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.20	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.10	t			
	鉄筋スクラップ 控除	鉄屑 H2	-10.00	kg			
	鉄筋加工組立		0.40	t			
	鉄筋運搬費	4t車	0.40	t			
	鉄筋工事 計						

[illegible]

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	14.40	m ²			
	打放型枠	打放し合板 B種 基礎部	2.00	m ²			
	型枠運搬費	4t	16.40	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	2.00	m ²			
	型枠工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	金属工事						
	仮設救急車寄庇	アルミ型材 既製品	1.00	か所			
		W5450×H3500					
		LIXIL ウィンズリーポートⅡ55-55型					
		特注加工同等					
	フェンス	アルミ 既製品 W2800×H2987	1.00	か所			
		LIXIL オブリークフェンスRC型同等					
	庇	アルミ 既製品 W4000×D600	1.00	か所			
		共和 アルフィンAF796同等					
	同上取合いシール	変成シリコン 10×15	8.50	m			
	金属工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	仕上ユニット工事						
	可動カーテン	既製品 W4075×H3300程度	2.00	か所			
	柱脚部 トラフィックペイント	500角 H=100～350 4面	4.00	か所			
	仕上ユニット工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	外構工事						
	アスファルト舗装新設	t450 密粒度アスファルト t50	25.30	m ²			
		クラッシュランC-30 t200 切込砕石 t200					
	アスファルト舗装表層新設	t50 密粒度アスファルト t50	3.20	m ²			
	トラフィックペイント	駐停車禁止表示 17800×4700	1.00	か所			
	外構工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	撤去工事						
	アスファルト舗装撤去	t450 密粒度アスファルト t50	25.30	m ²			
		クラッシュランC-30 t200 切込碎石 t200					
		集積・積込共					
	アスファルト舗装表層撤去	t50 密粒度アスファルト t50	3.20	m ²			
	舗装カッター入れ	アスファルト	36.10	m			
	撤去工事 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	単 価	金 額	摘 要
11	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 4
	撤去材処分		1	式			別紙No. 5
	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	共通仮設費						
	(率共通仮設費)						
	率共通仮設費		1	式			
	小計						
	(積上共通仮設費)						
	仮囲い	B型バリケード 存置期間 1.5ヶ月	29.00	m			
	敷き鉄板	存置期間 1.5ヶ月	25.00	m ²			
	交通誘導員	1.5か月×22日×2人	66.00	人			
	仮設ゲート	W5.0m 存置期間 1.5ヶ月	1.00	か所			
	小計						
	共通仮設費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.1 土工機械運搬						
	土工機械運搬	バックホウ	2.00	往復			
	土工機械運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.2 コンクリート打設手間						
	コンクリート打設手間	人力	4.10	m3			
	コンクリート打設手間 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 4 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 碎石類	10.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 アスファルト類	1.40	m3			
	撤去材運搬	計					
					()

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 5 撤去材処分						
	発生材処分	碎石類	10.10	m3			
	発生材処分	アスファルト類	1.40	m3			
	撤去材処分	計					
					()