

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事 直接工事費						
1	給水設備工事		1	式			
2	給湯設備工事		1	式			
3	排水設備工事		1	式			
	計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	給水設備工事					
	上水管 SGP-VB	ねじ接合 屋内一般 20A	12	m		
	井水管 SGP-VA	ねじ接合 屋内一般 25A	11	m		
	井水管 SGP-VD	ねじ接合 地中 25A	1	m		
	仕切弁	10K(コア) 20A	1	個		
	仕切弁	10K(コア) 25A	1	個		
	サーモスタットシャワー金具	TMF40EWF	1	個		別紙明細 1
	床コア抜き	100φ×200mm	2	カ所		
	配管支持部材		1	式		別紙明細 1
	保温塗装		1	式		別紙明細 1
	土工事		1	式		別紙明細 2
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式		別紙明細 2
	既設管分岐取出し		1	式		別紙明細 2
	既設管接続費		1	式		別紙明細 2
	水抜き水張り		1	式		別紙明細 3
	非破壊検査費		1	式		別紙明細 3
	計					

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
2	給湯設備工事						
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	拡管式接合 屋内一般 30SU	10	m			
	仕切弁	一般配管用ステンレス 鋼弁 10K32A	1	個			
	床コア抜き	100φ×200mm	1	ヵ所			
	保温塗装		1	式			別紙明細 4
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			別紙明細 4
	既設管分岐取出し		1	式			別紙明細 4
	水抜き水張り		1	式			別紙明細 4
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	排水設備工事						
	土工事		1	式			別紙明細 5
	配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			別紙明細 5
	計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 1】	給水設備工事					
サーモスタットシャワー金具		1	式			
サーモスタットシャワー金具	TMF40EWF	1	組			
取付費		1	式			
計						
配管支持部材		1	式			
A.C100×50×5×7.5	L=400	1	個			
B.C100×50×5×7.5	L=600	1	個			
C.レール付き既製コンクリート基礎	L=600	2	個			
計						
保温塗装		1	式			
給水管保温(上水)	暗渠内 ポリスチレンフォーム 着色アルミガラスクロス 20A	5	m			
給水管保温(上水)	屋外露出 ポリスチレンフォーム ステンレス鋼板 20A	7	m			
給水管保温(井水)	暗渠内 ポリスチレンフォーム 着色アルミガラスクロス 25A	5	m			
給水管保温(井水)	屋外露出 ポリスチレンフォーム ステンレス鋼板 25A	7	m			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 2】	給水設備工事					
土工事		1	式			
根伐り	人力	0.92	m3			
埋戻し	人力	0.63	m3			
山砂		0.29	m3			
残土処分		0.29	m3			
計						
配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			
配管切断	給水 鋼管(保温有) 25A	1	箇所			
配管切断	給水 鋼管(保温なし) 25A	2	箇所			
計						
既設管分岐取出し		1	式			
配管切断・接続	給水 鋼管(保温有) 20A	1	箇所			
配管切断・接続	給水 鋼管(保温有) 25A	1	箇所			
計						
既設管接続費		1	式			
配管切断・接続	給水 鋼管(保温なし) 25A	1	箇所			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 3】	給水設備工事					
水抜き水張り		1	式			
水抜き水張り		1	式			
計						
非破壊検査費		1	式			
主任検査員料	X線作業主任者	1	名			
一般検査員料		1	名			
検査機材費	X線装置-200KVP	1	台			
検査備品費		1	式			
暗室設備特殊車両費		1	台			
フィルム材料費	四つ切サイズ	2	枚			
消耗品費		1	式			
安全管理費		2	名			
会社経費	上記の10%	1	台			
交通費・燃料費		1	台			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 4】	給湯設備工事					
保温塗装		1	式			
給湯管保温	暗渠内 GW 着色アルミガラスクロス 32A	5	m			
給湯管保温	屋外露出 GW ステンレス鋼板 32A	6	m			
計						
配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			
配管切断	給湯 鋼管(保温有) 20A	1	箇所			
配管切断	給湯 鋼管(保温有) 25A	1	箇所			
計						
既設管分岐取出し		1	式			
配管切断・接続	給湯 鋼管(保温有) 32A	1	箇所			
計						
水抜き水張り		1	式			
水抜き水張り		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 5】	排水設備工事					
土工事		1	式			
根伐り	人力	1.08	m3			
埋戻し	人力	0.81	m3			
山砂		0.27	m3			
残土処分		0.27	m3			
計						
配管切断・閉栓(プラグ)		1	式			
配管切断	排水 樹脂管(保温なし) 100A	1	箇所			
計						