

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	平成26年度静岡県立総合病院（仮称）新放射線治療・手術棟周辺整備工事					
A	【直接工事費】					
I	建築工事 直接工事費	1	式			
II	電気設備工事 直接工事費	1	式			
III	機械設備工事 直接工事費	1	式			
	直接工事費 計					
B	【共通費】					
I	共通仮設費	1	式			(積上仮設含む)
II	現場管理費	1	式			
III	一般管理費	1	式			
	共通費 計					
	工事価格					
	消費税	1	式			
	工事費					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事 直接工事費						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	屋根及びとい工事		1	式			
9	外構工事		1	式			
10	撤去工事		1	式			
11	発生材処理		1	式			
	建築工事 直接工事費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	遣方	平遣方	50.00	か所			
	養生		41.40	m ²			
	整理清掃後片付け		41.40	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 存置期間 1.5ヶ月	193.00	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 存置期間 5.5ヶ月	176.00	m ²			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間 1.5ヶ月	41.20	m			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間 5.5ヶ月	34.10	m			
	災害防止	ネット状養生シート張り 存置期間 1.5ヶ月	193.00	m ²			
	災害防止	ネット状養生シート張り 存置期間 5.5ヶ月	176.00	m ²			
	直接仮設工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根切り	つぼ・布掘り	99.30	m3			
	床付け		29.50	m ²			
	埋戻し	現場発生土	71.10	m3			
	土工機械運搬		1	式			別紙No.1
	発生土処理	場内堆積 (外構に27.3m3流用)	0.90	m3			
	土工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	3.00	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.90	t			
	鉄筋スクラップ控除	鉄屑 H2	-0.10	t			
	鉄筋加工組立		1.90	t			
	鉄筋運搬費	4t車	1.90	t			
	あと施工アンカー	接着系 D13 下向き 材工共	25.00	本			
	あと施工アンカー	接着系 D13 横向き 材工共	70.00	本			
	鉄筋工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc=21N/mm2 スランプ 18cm	14.10	m3			
	コンクリート打設手間		1	式			別紙No. 2
	目あらし	横向き	2.40	m ²			
	構造体強度補正		1	式			別紙No. 3
	止水版	設置手間共	8.90	m			
	コンクリート工事 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	67.40	m ²			
	型枠運搬費	4t	67.40	m ²			
	型枠工事 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	鉄骨工事					
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	3.80	t		
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.40	t		
	等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	3.10	t		
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	2.00	t		
	鋼板	SS400 PL-6	0.20	t		
	鋼板	SS400 PL-9	0.10	t		
	鋼板	SS400 PL-12	0.20	t		
	鉄骨スクラップ控除	鉄屑 H2	-0.30	t		
	工場加工組立	副資材 工場溶接(91.4m)共	9.40	t		
	錆止め塗装	B種 JIS K 5674 工場2回	367.00	m ²		
	鉄骨運搬		9.40	t		
	ターンバックル	棒鋼 羽子板 ターンバックル本を含む M12 錆止め仕様 L=3100 材工共	2.00	本		
	中ボルト	M16	1.00	kg		
	中ボルト	M12	0.10	t		
	現場取付費	ボルト本締め共	9.40	t		
	あと施工アンカー	接着系 M12 横向き 材工共	316.00	本		
	均しモルタル	A種 160×160 t=50	14.00	か所		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
均しモルタル	A種 160×260 t=50	30.00	か所			
均しモルタル	A種 200×200 t=50	4.00	か所			
均しモルタル	A種 250×250 t=50	31.00	か所			
仮設金物		1	式			
カバー取出し口蓋	縞鋼板t3.2 内寸2000×1600 孔開け・補強根太共	1	式			
鉄骨工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	屋根及びとい工事						
	トレン架台迂回 樹脂製ホース	100φ	21.80	m			
	屋根及びとい工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	外構工事						
	砂利敷き	t40 クラッシャーラン C-30	42.70	m ²			
	砂利敷き	t90 クラッシャーラン C-30	36.20	m ²			
	砂利敷き	t100 クラッシャーラン C-30	95.90	m ²			
	埋戻し	現場発生土(本体より流用)	27.30	m ³			
	外構工事 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	撤去工事					
	竪樋撤去	VP管 100φ 集積共	15.00	m		
	架台取付部 外壁吹付タイル撤去	W160×H260 集積共	24.00	か所		
	架台取付部 外壁タイル張り撤去	W160×H260 集積共	6.00	か所		
	架台取付部 外壁タイル張り撤去	W160×H160 集積共	14.00	か所		
	カッター入れ	モルタル面	14.00	m		
	透水性カラーアスファルト舗装撤去	表層のみ t40 透水性カラーアスファルト t40 集積・積込共	42.70	m ²		
	透水性カラーアスファルト舗装撤去	t140 透水性カラーアスファルト t40 集積・積込共	10.80	m ²		
	化粧平板敷き舗装撤去	表層のみ t90 歩道用化粧平板 t60 空練モルタル t30 集積・積込共	36.20	m ²		
	化粧平板敷き舗装撤去	t190 歩道用化粧平板 t60 空練モルタル t30 クラッシュランC-30 t100 集積・積込共	16.20	m ²		
	アスファルト舗装撤去	t450 密粒度アスファルト t50 クラッシュランC-30 t200 切込砕石 t200 集積・積込共	68.90	m ²		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装カッター入れ	アスファルト	26.30	m			
舗装カッター入れ	コンクリート	5.50	m			
F4 架台基礎撤去	RC 2200×2450×H150 地業・集積・積込共	1.00	か所			
既存カバート撤去	開口 1600×1600	1.00	か所			
カッター入れ	コンクリート	12.80	m			
撤去工事 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
11	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 4
	撤去材処分		1	式			別紙No. 5
	発生材処理 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙No.1 土工機械運搬						
土工機械運搬	バックホ	2.00	往復			
土工機械運搬 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙No.2 コンクリート打設手間						
コンクリート打設手間	基礎	14.10	m3			
ポンプ圧送	50m3未満/回 基本料金含む	1.00	回			
コンクリート打設手間 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙No.3 構造体強度補正						
構造体強度補正	S=+3N/mm ² スラブ [°] 18cm 基礎 Fc=21N/mm ²	14.10	m ³			
構造体強度補正 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別紙No. 4 撤去材運搬						
撤去材運搬	現場～処理施設 砕石類	31.10	m3			
撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート類	5.80	m3			
撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート二次製品	0.40	m3			
撤去材運搬	現場～処理施設 アスファルト類	5.60	m3			
撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック 0.03m3	1	式			
撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物 0.02m3	1	式			
撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 5 撤去材処分						
	発生材処分	砕石類	31.10	m3			
	発生材処分	コンクリート類	5.80	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品	0.40	m3			
	発生材処分	アスファルト類	5.60	m3			
	発生材処分	廃 [°] ラシック 0.03m3	1	式			
	発生材処分	混合廃棄物 0.02m3	1	式			
	撤去材処分 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	共通仮設費						
	(率共通仮設費)						
	率共通仮設費		1	式			
	小計						
	(積上共通仮設費)						
	仮囲い	万能鋼板 H=2.0m 存置期間 9.0ヶ月	94.00	m			
	仮囲い	万能鋼板 H=2.0m 存置期間 6.0ヶ月	58.00	m			
	仮囲い	万能鋼板 H=2.0m 存置期間 3.0ヶ月	26.00	m			
	仮囲い盛り替え手間		30.00	m			
	仮設ゲート	W8.0m 存置期間 9.0ヶ月	2.00	か所			
	仮設ゲート	W8.0m 存置期間 3.0ヶ月	1.00	か所			
	仮設ゲート盛り替え手間		1.00	か所			
	敷き鉄板	存置期間 9.0ヶ月 運搬共	116.00	m ²			
	敷き鉄板	存置期間 7.5ヶ月 運搬共	83.50	m ²			
	敷き鉄板	存置期間 4.5ヶ月 運搬共	125.00	m ²			
	敷き鉄板盛り替え手間		111.00	m ²			
	揚重機	25tリフター オペレーター付き 存置期間 1.0ヶ月 運搬共	2.00	基			
	交通誘導員		60.00	人			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
小計						
共通仮設費 計						