

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事 直接工事費						
1	空調設備工事		1	式			
2	衛生設備工事		1	式			
3	撤去工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事						
(1)	空気調和・換気設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	衛生設備工事						
(1)	消火設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	撤去工事						
(1)	撤去工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 (1)	空調設備工事 空気調和・換気設備工事						
1)	機器設備工事		1	式			
2)	配管設備工事		1	式			
3)	ダクト設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2 (1)	衛生設備工事 消火設備工事						
1)	スプリンクラー設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	撤去工事						
(1)	撤去工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事						
(1)	空気調和・換気設備工事						
1)	機器設備工事						
	空気熱源パッケージエアコン HPAC-H104	床置型	1	組			
		冷房7.1kW 暖房8.0kW					
	空気熱源パッケージエアコン HPAC-1B-1	天カセ2方向吹出	1	組			
		冷房10.0kW 暖房11.2kW					
	撤去(取り外し)		1	式			
	据付(再取付)		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事						
(1)	空気調和・換気設備工事						
2)	配管設備工事						
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 9.5外径	17	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 15.9外径	17	m			
	ドレン管 VP	屋内一般 30A	1	m			
	既設管接続	9.5	1	箇所			
		15.9	1	箇所			
	コア抜き	100φ×200L	1	箇所			
	冷媒ラッキング		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事						
(1)	空気調和・換気設備工事						
3)	ダクト設備工事						
	スパイラルダクト	インサート無 300φ	8	m			
	ベントキャップ	VC 250	1	個			
	保温塗装		1	式			
	コア抜き	325φ×200L	2	箇所			
	既設ダクト接続	300φ	1	箇所			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	衛生設備工事						
(1)	消火設備工事						
1)	スプリンクラー設備工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3 (1)	撤去工事 撤去工事						
	ドレン管撤去 VP	屋内一般 30A	1	m			
	冷媒・被覆銅管撤去 保温圧10mm	液管 9.5外径	10	m			
	冷媒・被覆銅管撤去 保温圧20mm	ガス管 15.9外径	10	m			
	上水管撤去 SGP-VD	ねじ接合 地中 20A	1	m			
	VC撤去	250 φ	1	個			
	既設切断・上水管 SGP-VD	ねじ接合 地中 20A	1	m			
	水栓撤去	F7	1	個			
	水栓柱撤去		1	個			
	仕切弁撤去	5K(コア) 20A	1	個			
	スパイラルダクト撤去	インサート無 300 φ	5	m			
	産業廃棄物処分運搬費		1	式			
	産業廃棄物処分費		1	式			
	穴埋補修	100A	1	箇所			
		250A	1	箇所			
	計						

名	称	内	容	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	【別紙明細 1】	空気調和・換気設備工事	機器設備工事									
	撤去(取り外し)											
	撤去	設備機械工		1.1		人工						
	計											
	据付(再取付)			1		式						
	据付	設備機械工		2.7		人工						
	計											

[illegible]

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【別紙明細 3】	空気調和・換気設備工事 配管設備工事					
	保温塗装						
	ドレン管保温	屋内露出 合成樹脂カバー 25A	0.1	m			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【別紙明細 4】	空気調和・換気設備工事 ダクト設備工事					
	保温						
	スパイラルダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラスク 300 φ	8	m			
	計						