

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	電灯設備						
	電線	EM-IE1.6mm 管内	32	m			
	電線	EM-IE2.0mm 管内	129	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	6	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	11	m			
	電線管	E19 露出	37	m			
	電線管	E25 インペイ	2	m			
	電線管	E25 露出	17	m			
	露出スイッチボックス	E19 1ヶ用 1方出	2	個			
	プルボックス	100×100×100	2	個			
	埋込スイッチ	3W-15A×1 新金P	2	個			
	照明器具	Ab	3	台			
	LED B級通路誘導灯		2	台			
	防火区画貫通処理	コア抜き50φ	2	箇所			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	放送設備						
	ケーブル	EM-HP1.2-3C コロガシ	9	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	11	m			
	電線管	E19 インペイ	1	m			
	電線管	E19 露出	10	m			
	壁掛型スピーカー	3W ATT付	1	台			
	既設天井埋込スピーカー	3W ATT付 撤去・再取付	1	台			
	防火区画貫通処理	コア抜き50φ	1	箇所			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	自動火災報知設備						
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 管内	18	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C コロガシ	71	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	18	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C コロガシ	141	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF管内	2	m			
	電線管	E19 インペイ	4	m			
	電線管	E19 露出	31	m			
	電線管	PF16 インペイ	2	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	2	個			
	光電式煙感知器	2・3種アナログ式 露出	3	個			
	中継器	防火戸用 既設RS盤内収納	1	個			
	自動閉鎖装置	防火戸用ラッチ式	2	個			
	既設CRTデータ変更費		1	式			
	既設受信機データ変更費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	手続・立会試験費		1	式			
	既存設備調査費		1	式			
	システムデータ作成費		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	防火区画貫通処理	コア抜き50φ	4	箇所			
	防火区画貫通処理	ケーブル50φ	2	箇所			
	計						