

工事費内訳書

平成 26 年度

静岡県立総合病院6A病棟改修工事

工事場所 静岡市葵区北安東 地内

事業主体名 地方独立行政法人静岡県立病院機構

工事概要

1	本館棟	SRC造	6A病棟改修
---	-----	------	--------

名 称		数 量	単位	金 額	備 考
A 直接工事費					
I 建築工事		1	式		
II 電気設備工事		1	式		
III 機械設備工事		1	式		
直接工事費 計					
B 共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費		1	式		
共通費 計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		
工事費					

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	電気時計設備	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン設備	1	式		
誘導支援設備	ナースコール設備	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ装置		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
撤去工事	空調設備	1	式		
撤去工事	換気設備	1	式		
撤去工事	衛生器具設備	1	式		
撤去工事	給水設備	1	式		
撤去工事	排水設備	1	式		
撤去工事	給湯設備	1	式		
撤去工事	消火設備	1	式		

[illegible]

[illegible]

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
※木製建具						
WD-1	既存 1250×1900 キズ・欠損補修	16	か所			
WD-2	既存 1250×1900 キズ・欠損補修 ハットル取替	1	か所			
WD-3	既存 1250×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-4	既存 1250×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-5	既存 1250×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-6	既存 1250×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-7	既存 1250×1900 キズ・欠損補修	2	か所			
WD-8	既存 1250×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-9	既存 900×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-14	既存 850×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-15	既存 850×1900 キズ・欠損補修	2	か所			
WD-16	既存 850×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-17	既存 650×1900 点滴掛けフック新設	8	か所			
WD-18	既存 550×1700 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-19	既存 850×1700 キズ・欠損補修	1	か所			
WD-20	既存 1930×1900 キズ・欠損補修	1	か所			
※鋼製建具						
SD-2 既存	鋼板自動折戸 2175×2360 インターロック仕様に変更	1	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-2 既存	1800×1585 横桟・ファスナーロック・アルミ平板 t=3新設	1	か所			
AW-4 既存	1800×1585 ファスナーロック新設	6	か所			
AW-5 既存	1800×1585 ファスナーロック・アルミ平板 t=3新設	2	か所			
SD-9 新設	鋼板自動折戸 2220+870×2375	1	か所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
※ガラス						
強化ガラス	t=8	3.7	m ²			
網入り磨き板ガラス	t=6.8	0.8	m ²			
型板ガラス	t=4	1	m ²			
フロート板ガラス	t=6	0.3	m ²			
飛散防止フィルム		1.3	m ²			
シーリング		1	式			別紙 00-010
※塗装						
EP-G塗替	銅製建具面 下地調整RB種 工程B種	68.1	m ²			
EP-G塗替	木部 下地調整RB種 工程B種	141	m ²			
計						

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
※撤去 《床》						
ビニル床シート		14.9	m ²			
FRPフロー		0.9	m ²			
仕上カッター入		46.7	m			
《壁》						
ビニルクロス		685	m ²			
GB-R	t=9+12	126	m ³			
GB-R	t=12	3.7	m ²			
ビニル巾木	H=100	40.8	m			
木製幕板	H=50 t=15	6.9	m			
木見切	W=150	2.4	m			
壁LGS		64.6	m ²			
珪藻土板貼		1.4	m ²			
ステンレスパネル	t=30	1.9	m ²			
アルミストレッチャーカート	H=150	0.5	m			
仕上カッター入		45.9	m			
《天井》						
化粧アスベスト紙 石膏積層板	t=9	376	m ²			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿珪酸カルシウム板	t=6	36.5	m ²			
化粧石膏ボード	t=9.5	6.7	m ²			
天井LGS		57.7	m ²			
吊カーテンレール		17.2	m			
《その他》						
スチール棚	W450×D515×H1790	4	か所			
ステンレス流し台	1500×680×800	1	か所			
ステンレス流し台	1200×680×800	1	か所			
鏡	350×1000	2	枚			
鏡	355×455	1	枚			
吊戸棚	2000×480×350	1	か所			
吊戸棚	4950×480×350	1	か所			
吊戸棚	1200×480×350	2	か所			
木製棚	1200×320×1800	1	か所			
シャワーブース	800×1200	1	か所			
《外部天井》						
外部石綿珪酸カルシウム板	t=6	52.4	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
※床						
ビニル床シート貼	t=2.5	43.3	m ²			
モルタル金コテ		0.5	m ²			
置床	H=180程度	27.5	m ²			
酸洗い	タイ#面	11.9	m ²			
ラワン合板	t=12	27.5	m ²			
床見切	ステンレス H200	5.6	m			
※壁						
ビニルクロス		720	m ²			
酸洗い	タイ#面	38.8	m ²			
GB-R	t=9.5+12.5	34.2	m ²			
GB-R	t=12.5	2.6	m ²			
1時間耐火 間仕切壁	両面GB-F t=9.5+GB-R-H t=12.5 (LGS100形)	11.5	m ²			
FK	t=6	0.6	m ²			
ビニル巾木	H=100	34.4	m			
壁LGS	100形	2.9	m ²			
幕板	スチール H=80	3.2	m			
水切	ステンレス折曲加工 t=0.8	1.2	m			
MS-2	5×5	1.2	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
100角陶器質タイル貼		0.6	m ²			
開口部補強	LGS100形 扉3方 W3310×2375	1	か所			
※天井						
GB-NC(T)	t=9.5	407	m ²			
FK	t=6	9.8	m ²			
外部軒天井FK	t=6	52.4	m ²			
天井廻縁	アルミ製	49.8	m			
ハスリブ取外し		13.9	m ²			
ハスリブ再取付		13.9	m ²			
同上クリーニング		13.9	m ²			
吊カーテンレール取外し		86.2	m			
吊カーテンレール再取付		86.2	m			
天井LGS		55	m ²			
天井点検口	450角	1	か所			
天井点検口	600角	1	か所			
天井開口補強	450角	1	か所			
天井開口補強	600角	1	か所			
天井開口補強	300×1200程度	4	か所			
天井開口補強	300角	19	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井開口補強	900角	7	か所			
天井開口補強	700×1200程度	4	か所			
外部天井開口補強	300角	2	か所			
※その他						
洗面化粧台 側面マニ化粧板貼	t=1.2	7.6	m ²			
木製戸棚取外し	3250×2240×580	1	か所			
掲示板取外し	700×1000	1	か所			
ホワイトボード取外し	600×450	1	か所			
スチール棚取外し	上段 900×730×450 下段 900×1040×400	1	か所			
スチール棚移設	1200×1710×600	2	か所			
流し台取外し	1200×550×750	1	か所			
サインボード取外し	750×810	1	か所			
木製戸棚再取付	3250×2240×580	1	か所			
掲示板再取付	700×1000	1	か所			
ホワイトボード再取付	600×450	1	か所			
スチール棚再取付	上段 900×730×450 下段 900×1040×400	1	か所			
スチール棚移設	1200×1710×600	2	か所			
流し台再取付	1200×550×750	1	か所			
サインボード再取付	750×810	1	か所			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	1. 6mm- 2C ビット・天井	33	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	1. 6mm- 3C 管内	11	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	1. 6mm- 3C ビット・天井	137	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2. 0mm- 3C ビット・天井	7	m			
FPケーブル	2. 0mm- 2C ビット・天井	10	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25. 4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40. 4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25. 4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25. 4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40. 4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40. 4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
既設1種金属線び (MM1) 付属品取付	B型(25. 4mm) 3個用スイッチボックス	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
カバープレート	新金属 製 角 形 取付枠付	4	個			
カバープレート	新金属 製 丸 形 取付枠付	5	個			
埋込タンブラースイッチ	1P15A×2 ネーム付 新金属 プレート	3	個			
埋込タンブラースイッチ	1P15A×3 ネーム付 新金属 プレート	1	個			
埋込タンブラースイッチ	3W15A×1 ネーム付 新金属 プレート	2	個			
既設埋込タンブラ ースイッチ取付	1P15A×1 新金属 プレート	8	個			
既設埋込タンブラ ースイッチ取付	1P 4A(ON/OFF)×9 新金属 プレート	1	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設フル2線式 リモコンスイッチ(金属 プレート付)取付	スイッチ1L	15	組			
既設フル2線式 リモコンスイッチ(金属 プレート付)取付	スイッチ18L	1	組			
換気扇強弱スイッチ	空調工事支給品取付	3	個			
照明器具	A LSS9-6800LM	4	台			
既設照明器具取付	ア 埋込下面開放型 FL40Wx2	12	台			
既設照明器具取付	イ 埋込下面開放型 FL40Wx1	21	台			
既設照明器具取付	ウ 埋込下面開放型 FL40Wx1 非常灯付	7	台			
既設照明器具取付	エ V型 FL40Wx1	4	台			
既設照明器具取付	カ ベットライト FL10Wx1	44	台			
既設照明器具取付	キ ナイトライト IL5Wx1	14	台			
既設照明器具取付	ク 直付型 FCL20Wx1	1	台			
既設照明器具取付	ケ タウライト IL60Wx1	2	台			
既設照明器具取付	コ 非常灯タウライト IL40Wx1 電源別置型	1	台			
既設照明器具取付	サ 誘導灯 B級 電源内蔵型	6	台			
撤去工事						
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	118	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	9	m			
FPケーブル撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	9	m			
1種金属線び(MM1) 付属品取り外し	B型(25.4mm) 3個用スイッチボックス 再使用する	1	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カバープレート撤去	新金属 製 丸 形 取付枠付 再使用しない	2	個			
埋込タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1 新金属 プレート 再使用しない	2	個			
埋込タンブラスイッチ 取り外し	1P15A×1 新金属 プレート 再使用する	8	個			
埋込タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2 新金属 プレート 再使用しない	3	個			
埋込タンブラスイッチ 撤去	1P15A×3 新金属 プレート 再使用しない	1	個			
埋込タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1 新金属 プレート 再使用しない	3	個			
埋込タンブラスイッチ 撤去	3W15A×2 新金属 プレート 再使用しない	1	個			
埋込タンブラスイッチ (組合せ)撤去	1P15A×1+3W15A×1 新金属 プレート 再使用しない	3	個			
埋込タンブラスイッチ 取り外し	1P 4A(ON/OFF)×9 新金属 プレート 再使用する	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付) 取り外し	スイッチ1L 再使用する	15	組			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付) 取り外し	スイッチ18L 再使用する	1	組			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×1(ｽｽﾞ止め) 125V 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ア 埋込下面開放型 FL40Wx2 再使用しない	1	台			
照明器具取り外し	ア 埋込下面開放型 FL40Wx2 再使用する	12	台			
照明器具取り外し	イ 埋込下面開放型 FL40Wx1 再使用する	21	台			
照明器具取り外し	ウ 埋込下面開放型 FL40Wx1 非常灯付 再使用する	7	台			
照明器具撤去	エ V型 FL40Wx1 再使用しない	4	台			
照明器具取り外し	エ V型 FL40Wx1 再使用する	4	台			
照明器具撤去	オ 吊り下げ型殺菌灯 FL15Wx1 再使用しない	2	台			
照明器具取り外し	カ ベットライト FL10Wx1 再使用する	44	台			

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	1. 6mm- 2C ビット・天井	8	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	1. 6mm- 3C ビット・天井	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2. 0mm- 3C 管内	23	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2. 0mm- 3C ビット・天井	479	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐熱性ボリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2. 0mm- 3C 冷媒管共巻	50	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm)	8	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40. 4mm)	8	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	A型 (25. 4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び (MM1) 付属品	A型 (25. 4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び (MM1) 付属品	B型 (40. 4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び (MM1) 付属品	B型 (40. 4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (ヌケ止め) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地端子付) 125V	16	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 (接地極付) 125V	53	個			
既設コンセント取付 (金属プレート付)	2P15A×1 (接地端子付) 125V	7	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事			拡声設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	28	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	19	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
既設アッテネータ取付	1W S(金属製)	2	個			
既設スピーカ取付	天井埋込型 3W	5	台			
既設スピーカ取付	壁掛型 3W	16	台			
撤去工事						
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	55	m			
HPケーブル撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井 再使用しない	19	m			
アッテネータ取り外し	1W S(金属製) 再使用する	2	個			
スピーカ取り外し	天井埋込型 3W 再使用する	5	台			
スピーカ取り外し	壁掛型 3W 再使用する	16	台			
計						

[illegible]

電気設備工事		誘導支援設備		ナースコール設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	2	m			
AEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	12	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
既設1種金属線び (MM1) 付属品取付	B型(25.4mm) 4個用スイッチボックス	1	個			
カバープレート	新金属 製 角 形 取付枠付	4	個			
既設ナースコール親機 取付	ボート形 60局用	1	面			
既設呼出押釦取付	スピーカー, 押釦, マイク付	1	個			
既設ナースコール呼出釦 取付	握り釦付	44	個			
既設トイレ呼出釦 取付		4	個			
既設アンテナ取付	天井付	2	個			
撤去工事						
1種金属線び(MM1) 付属品取り外し	B型(25.4mm) 4個用スイッチボックス 再使用する	1	個			
ナースコール親機 取り外し	ボート形 60局用 再使用する	1	面			
呼出押釦取り外し	スピーカー, 押釦, マイク付 再使用する	1	個			
ナースコール呼出釦 取り外し	握り釦付 再使用する	44	個			
トイレ呼出釦 取り外し	再使用する	4	個			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	11	m			
AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	9	m			
HPケーブル	0.9 mm- 10P ビット・天井	16	m			
既設スポット形 感知器取付	差動式 2種 露出	12	個			
既設スポット形 感知器取付	定温式 1種 防水	4	個			
既設光電式 煙感知器取付	2種 非蓄積型 露出	4	個			
撤去工事						
AEケーブル撤去	0.9 mm- 2C 管内 再使用しない	11	m			
AEケーブル撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井 再使用しない	5	m			
AEケーブル撤去	0.9 mm- 4C 管内 再使用しない	5	m			
AEケーブル撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井 再使用しない	6	m			
HPケーブル撤去	0.9 mm- 10P 管内 再使用しない	16	m			
スポット形感知器 取り外し	差動式 2種 露出 再使用する	12	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 1種 防水 再使用しない	1	個			
スポット形感知器 取り外し	定温式 1種 防水 再使用する	4	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 非蓄積型 露出 再使用しない	2	個			
光電式煙感知器 取り外し	2種 非蓄積型 露出 再使用する	4	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事			換気設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EF-6A-1 中間ダクトファン	消音型 250φ×1400CMH×160Pa×480W	1	台			
OF-6A-1 中間ダクトファン	高静圧型 200φ×810CMH×370Pa×356W	1	台			
OF-6A-2 中間ダクトファン	高静圧型 200φ×570CMH×450Pa×356W	1	台			
FU-6A-1 フィルターユニット	処理風量：810CMH プレ：305×305×20t 質量法82% メイン：305×305×290t 比色法90%	1	台			
FU-6A-2 フィルターユニット	処理風量：570CMH プレ：305×305×20t 質量法82% メイン：305×305×290t 比色法90%	1	台			
既設送風機 再取付工事		1	式			
既設フィルターユニット 再取付工事		1	式			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm (≤450)	33	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	7	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	100	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	43	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	7	m			
スパイラルダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	20	m ²			
防火ダンパー	300 200	1	個			
丸形 防火ダンパー	150φ	9	個			
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	4	個			
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	2	個			
丸形 風量調節 ダンパー	250φ	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	4	個			
ベントキャップ	ステンレス製(軒天用) 200φ	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設空調機器 撤去工事						
ファンコイルユニット	カセット形 FCU 3	4	台			
ファンコイルユニット	カセット形 FCU 4	2	台			
ファンコイルユニット	カセット形 FCU 6	6	台			
空冷ヒートポンプパッケージ	壁掛 28型	1	台			
冷温水配管 撤去工事						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 15A	1	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	84	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	16	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	29	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	65	m			
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミグラスクロス 15A	1	m			
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミグラスクロス 20A	84	m			
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミグラスクロス 25A	16	m			
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミグラスクロス 32A	29	m			
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミグラスクロス 40A	4	m			
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミグラスクロス 50A	65	m			
伸縮管継手	複 式 50A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 15A	1	個			

機械設備工事		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾗｸﾞ 止め工事	20A	5	か所			
ﾌﾟﾗｸﾞ 止め工事	32A	1	か所			
ﾌﾟﾗｸﾞ 止め工事	40A	2	か所			
ﾌﾟﾗｸﾞ 止め工事	50A	7	か所			
冷媒配管 撤去工事						
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	7	m			
ﾄﾚｰﾝ配管 撤去工事						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	5	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	30	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	3	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐﾅｼｭﾑｸﾛｽ 25A	5	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐﾅｼｭﾑｸﾛｽ 32A	30	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	3	m			
ﾌﾟﾗｸﾞ 止め工事	32A	2	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランチ 工法ダクト	インサート無 0.5mm (≤450)	9	m ²			
共板フランチ 工法ダクト	インサート無 0.6mm (450 < ≤750)	43	m ²			
共板フランチ 工法ダクト	インサート無 0.8mm (750 < ≤1200)	19	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	8	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	106	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	7	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	19	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 225mm	18	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	27	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	25	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	104	m ²			
防火ダクトカバー	650 200	1	個			
丸形 防火ダクトカバー	150 φ	11	個			
丸形 防火ダクトカバー	175 φ	1	個			
丸形 防火ダクトカバー	200 φ	1	個			
丸形 防火ダクトカバー	300 φ	1	個			
丸形 風量調節 ダクトカバー	150 φ	4	個			
定風量装置		2	台			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 150	2	個			
スリット形吸込口	スリット 200 150	11	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-003
墨出し		58.1	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-004
養生		910	m ²			
通路養生		122	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-005
整理清掃後片付け	施工中	910	m ²			
整理清掃後片付け	竣工事	910	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-006
内部足場	脚立	860	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-011
発生材積込	シート類	704	m ²			
発生材積込	プラスチック類	0.9	m ²			
発生材積込	ボード類	6.7	m ³			
発生材積込	木材類	0.7	m ³			
発生材積込	金属類	141	m ²			
発生材積込	ガラス類	0.01	m ³			
発生材積込	ステンレス流し台	1.5	m ³			
発生材積込	吊カーテンレール	17.2	m			
発生材積込	シャワーブース 800×1200	1	か所			
発生材運搬	シート類	704	m ²			
発生材運搬	プラスチック類	0.9	m ²			
発生材運搬	ボード類	6.7	m ³			
発生材運搬	木材類	0.7	m ³			
発生材運搬	金属類	141	m ²			
発生材運搬	ガラス類	0.01	m ³			
発生材運搬	ステンレス流し台	1.5	m ³			
発生材運搬	吊カーテンレール	17.2	m			
発生材運搬	シャワーブース 800×1200	1	か所			
計						

建築工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	処分費	1	式			別紙 00-012
発生材処分	シート類	704	m ²			
発生材処分	プラスチック類	0.9	m ²			
発生材処分	ボード類	6.7	m ³			
発生材処分	木材類	1	m ³			
発生材処分	金属類	171	m ²			
発生材処分	ガラス類	0.1	m ³			
発生材処分	ステンレス流し台	1.5	m ³			
発生材処分	吊カーテンレール	17.2	m			
発生材処分	シャワーブース	1	か所			
※仮設間仕切						
発生材処分	ボード	60.4	m ²			
発生材処分	金属類	30.2	m ²			
発生材処分	ガラスウール	30.2	m ²			
発生材処分	木材類	0.1	m ³			
計						

