

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事 直接工事費						
1	空調設備工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事						
(1)	空気調和設備工事		1	式			
(2)	換気設備工事		1	式			
(3)	自動制御設備工事		1	式			
(4)	本部棟改修工事		1	式			
	計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	空気調和設備工事						
	1) 機器設備工事		1	式			
	2) 配管設備工事		1	式			
	計						
(2)	換気設備工事						
	1) 機器設備工事		1	式			
	2) ダクト設備工事		1	式			
	3) 総合調整		1	式			
	計						
(3)	自動制御設備工事		1	式			
	計						
(4)	本部棟改修工事						
	1) 機器設備工事		1	式			
	2) 配管設備工事		1	式			
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	空気調和設備工事						
2)	配管設備工事						
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 9.5外径	18	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 15.9外径	18	m			
	ドレン管 VP	ねじ接合 屋内一般 32A	3	m			
	ドレントラップ	乾式 32A	1	個			
	冷媒ラッキング		1	式			別紙明細 3
	渡り配線		1	式			別紙明細 3
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2) 1)	換気設備工事 機器設備工事						
	消音ボックス付排風機 EF-K-1	天吊型 #1 1/4 1200m <sup>3</sup> /h×100Pa	5	台			
	全熱交換機 HEX-K-1	天吊ダケ外形 200m <sup>3</sup> /h×50Pa	1	台			
	ウェザーカバー	60cm	2	台			
	搬入・据付		1	式			別紙明細 4
	計						

名 称		内 容		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	換気設備工事							
2)	ダクト設備工事							
	長方形ダクト	インサート無	0.5mm	11	m <sup>2</sup>			
	長方形ダクト	インサート無	0.6mm	3	m <sup>2</sup>			
	スパイラルダクト	インサート無	150φ	18	m			
	スパイラルダクト	インサート無	200φ	45	m			
	スパイラルダクト	インサート無	250φ	3	m			
	スパイラルダクト	インサート無	300φ	17	m			
	制気口(フィルター付)	VHS	700×700	1	個			
	制気口	HS	250×250	16	個			
	防火ダンパ°	FD	300φ	2	個			
	風量調整ダンパ°	VD	300φ	5	個			
	ベントキャップ°	VC	150φ	2	個			
	ベントキャップ°	VC	300φ	5	個			
	保温塗装			1	式			別紙明細 5
	チャンバー類			1	式			別紙明細 5
	計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	換気設備工事						
3)	総合調整						
	総合調整費		1	式			別紙明細 6
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	自動制御設備工事						
	自動制御設備工事		1	式			
	計						









名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 3】	空気調和設備工事 配管設備工事					
冷媒ラッキング						
冷媒ラッキング	SUSラッキング 100φ	3.5	m			
計						
渡り配線						
渡り配線	EM-EEM1.6□-3C	18	m			
計						



名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 5】	換気設備工事 ダクト設備工事					
チャンバー類						
ボックス	0.5mm	18.08	m2			
ボックス	0.8mm	8.28	m2			
	計					
保温塗装						
長方形ダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラスク	14.16	m2			
スパイラルダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラスク 150 φ	18.1	m			
スパイラルダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラスク 200 φ	44.5	m			
スパイラルダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラスク 250 φ	3	m			
スパイラルダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラスク 300 φ	17.4	m			
計						



名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 6】	換気設備工事 総合調整					
総合調整費		1	式			
長方形ダクト		14.16	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト		83	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 7】	本部棟改修工事 機器設備工事					
搬入・据付		1	式			
据付	設備機械工	7.4	人工			
計						
既設管接続費						
配管切断接続	冷媒・被覆銅管 液 9.6 φ	7	箇所			
配管切断接続	冷媒・被覆銅管 ガス 19.1 φ	7	箇所			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 8】	本部棟改修工事 配管設備工事					
冷媒ラッキング						
冷媒ラッキング	SUSラッキング 100φ	75.2	m			
計						
渡り配線						
渡り配線	EM-EEM1.6□-4C	75.2	m			
計						