

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
II	電気設備工事 直接工事費					
1	幹線設備工事	1	式			
2	動力設備工事	1	式			
3	電灯設備工事	1	式			
4	コンセント設備工事	1	式			
5	電話・情報設備工事	1	式			
6	放送設備工事	1	式			
7	自動火災報知設備工事	1	式			
	計					

名 称		内 容		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事							
	電線	EM-IE8°	管内	66	m			
	ケーブル	EM-CET38°	管内	45	m			
	ケーブル	EM-CET38°	CR	1	m			
	ケーブル	EM-CET38°	コガシ	20	m			
	ケーブル	EM-CET14°	管内	45	m			
	ケーブル	EM-CET14°	CR	1	m			
	ケーブル	EM-CET14°	コガシ	20	m			
	電線管	E51	露出	6	m			
	電線管	FEP65	地中	84	m			
	ワイヤリングダクト	W200×D100		7	m			
	ハンドホール	900°×900H 中耐重蓋600		1	基			
	地中埋設標	コンクリート製		1	個			
	ケーブル埋設シート	ケーブル埋設シート		22	m			
	土工事	根切 手堀り		11	m3			
	土工事	埋戻 手堀り		11	m3			
	計							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	動力設備工事					
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C PF管内	3	m		
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C コロガシ	2	m		
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C CR	13	m		
	電線管	PF22 インペイ	3	m		
	SUSプルボックス	200×200×200 防水型	1	個		
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	電灯設備工事					
	電線	EM-IE1.6mm コロガシ	23	m		
	電線	EM-IE2.0mm コロガシ	45	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	44	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	9	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	271	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	1	m		
	電線管	PF16 インペイ	10	m		
	電線管	PF22 インペイ	1	m		
	電線管	E19 露出	17	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	1	個		
	丸形露出ボックス	E19-3方出	3	個		
	露出スイッチボックス	E19-1方出	1	個		
	埋込スイッチ	1P-15A×1 新金P	2	個		
	埋込スイッチ	1P-15A×4 新金P	1	個		
	埋込スイッチ	1P-15A(PL付)×5 新金P	1	個		
	埋込スイッチ	1P-15A×1 防水	2	個		
	照明器具	A	45	台		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具	B	3	台			
照明器具	Bb	2	台			
照明器具	C	1	台			
照明器具	D	3	台			
LED C級避難口誘導灯		2	台			
LED B級通路誘導灯		2	台			
カルテ庫棟 電灯・動力盤		1	面			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	コンセント設備工事					
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	107	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	56	m		
	電線管	PF22 インペイ	56	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	12	個		
	埋込コンセント	2P-15A,E付×2	12	個		
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	電話・情報設備工事					
	ケーブル	EBT0.5-2P PF管内	16 m			
	ケーブル	EBT0.5-4P PF管内	16 m			
	ケーブル	EBT0.5-4P コロガシ	16 m			
	電線管	PF16 インペイ	15 m			
	電線管	PF22 インペイ	31 m			
	電線管	E19 露出	18 m			
	電線管	FEP30 地中	4 m			
	アウトレットボックス	四角中浅	3 個			
	SUSプルボックス	400×400×200 防水型	2 個			
	電話用アウトレット	モジュラ-6極4芯	2 個			
	情報用アウトレット	モジュラ-8極8芯	1 個			
	端子盤		1 面			
	土工事	根切 手掘り	1 m3			
	土工事	埋戻 手掘り	1 m3			
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	放送設備工事					
	ケーブル	EM-HP1.2-3C コロガシ	34	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF管内	13	m		
	電線管	PF16 ンペイ	19	m		
	電線管	FEP30 地中	4	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	1	個		
	天井埋込スピーカー	3W ATT無	1	台		
	壁掛型スピーカー	3W ATT付	1	台		
	アッテネーター		1	個		
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	自動火災報知設備工事					
	ケーブル	EM-AE0.9-2C コロガシ	131	m		
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	2	m		
	ケーブル	EM-AE0.9-4C コロガシ	16	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-5P コロガシ	18	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-5P PF管内	14	m		
	電線管	PF16 インペイ	2	m		
	電線管	PF22 インペイ	10	m		
	電線管	FEP30 地中	4	m		
	光電式スポット型感知器	2種 露出 非蓄積	4	個		
	差動式スポット型感知器	2種 露出	2	個		
	定温式スポット型感知器	特種 露出 65℃	11	個		
	機器収容箱	露出型 P型発信機・ランプ組込	1	面		
	計					