

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
II	電気設備工事 直接工事費						
1	受変電設備工事(高压引込含む)		1	式			
2	幹線設備工事		1	式			
3	動力設備工事		1	式			
4	中央監視設備工事		1	式			
5	電灯設備工事(誘導灯含む)		1	式			
6	コンセント設備工事		1	式			
7	電話・情報設備工事		1	式			
8	放送設備工事		1	式			
9	テレビ共聴設備工事		1	式			
10	インターホン設備工事		1	式			
11	自動火災報知設備工事		1	式			
12	屋外弱電設備工事		1	式			
	計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	受変電設備工事(高圧引込含む)					
	ケーブル	6kV EM-CET100 屋内	10	m		
	ケーブル	6kV EM-CET100 FEP管内	136	m		
	ケーブル	6kV EM-CET100 ラック	46	m		
	ケーブル	6kV EM-CET100 コロガシ	14	m		
	端末処理材	6kV EM-CET100 屋内	2	組		
	電線管	G104 露出	1	m		
	電線管	FEP100 地中	136	m		
	増設高圧キ電盤	一般	1	面		
	増設高圧キ電盤	保安	1	面		
	〈屋外キュービクル〉					
	高圧受電盤	一般	1	面		
	高圧受電盤	保安	1	面		
	一般電灯盤	L-1	1	面		
	一般動力盤	M-1	1	面		
	母線連絡盤		1	面		
	保安電灯盤	LG-1	1	面		
	保安動力盤	MG-1	1	面		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
変圧器	油入三相 6kV 200kVA	2	台			
変圧器	油入一相 6kV 300kVA	2	台			
増設キ電盤搬入費		1	式			
躯体コア抜き	150φ	1	箇所			
貫通処理		1	箇所			
ハンドホール	900°×900H 中耐重蓋600	3	基			
地中埋設標	コンクリート製	9	個			
ケーブル埋設シート	ケーブル埋設シート	70	m			
土工事	根切り 手掘り	26	m ³			
土工事	埋戻し 手掘り	26	m ³			
	計					

名 称		内 容		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	幹線設備工事							
	電線	EM-IE8°	管内	26	m			
	電線	EM-IE8°	PF管内	2	m			
	電線	EM-IE100°	管内	120	m			
	電線	EM-IE100°	PF管内	374	m			
	ケーブル	EM-CET14°	CR	3	m			
	ケーブル	EM-CET14°	コロガシ	23	m			
	ケーブル	EM-CET14°	FEP管内	37	m			
	ケーブル	EM-CET38°	FEP管内	70	m			
	ケーブル	EM-CET60°	CR	3	m			
	ケーブル	EM-CET60°	コロガシ	23	m			
	ケーブル	EM-CET60°	FEP管内	37	m			
	ケーブル	EM-CET100°	FEP管内	404	m			
	電線管	FEP50	地中	69	m			
	電線管	FEP65	地中	99	m			
	電線管	FEP80	地中	380	m			
	電線管	FEP100	地中	70	m			
	ハンドホール	900°×1,200H 中耐重蓋600		2	基			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	地中埋設標	コンクリート製	3	個			
	ケーブル埋設シート	ケーブル埋設シート	30	m			
	土工事	根切り	14	m3			
	土工事	埋戻し	14	m3			
	計						

名 称		内 容		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	動力設備工事							
	電線	EM-IE5.5°	管内	54	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C	PF管内	19	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C	コロガシ	19	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C	CR	3	m			
	電線管	E39	露出	8	m			
	電線管	FEP30	露出	19	m			
	プルボックス	300×300×200	防水型	1	個			
	ワイヤリングダクト	電灯盤用 D400×D200		2	m			
	ワイヤリングダクト	空調盤用 W300×D200		2	m			
	ワイヤリングダクト	電源盤用 W600×D200		2	m			
	サーバー棟空調盤			1	面			
	空調盤搬入費			1	式			
	計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	中央監視設備工事						
	ケーブル	EM-CEE1.25-10C 管内	57	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25-10C ラック	23	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25-10C PF管内	78	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25-20C 管内	57	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25-20C ラック	23	m			
	ケーブル	EM-CEE1.25-20C PF管内	78	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-1P 管内	42	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-1P ラック	46	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-1P PF管内	156	m			
	電線管	E51 インペイ	17	m			
	電線管	G54 露出	1	m			
	電線管	FEP65 地中	78	m			
	躯体コア抜き	80φ	1	箇所			
	貫通処理		1	箇所			
	ハンドホール	900°×900H 中耐重蓋600	3	基			
	地中埋設標	コンクリート製	9	個			
	ケーブル埋設シート	ケーブル埋設シート	76	m			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土工事	根切り	22	m3			
	土工事	埋戻し	22	m3			
	計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	電灯設備工事					
	電線	EM-IE1.6mm コロガシ	63	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	19	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	14	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	282	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	12	m		
	電線管	PF16 インペイ	14	m		
	電線管	PF22 インペイ	12	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	19	個		
	埋込スイッチ	1P-15A×1 新金P	1	個		
	埋込スイッチ	1P-15A×2 新金P	3	個		
	埋込スイッチ	3W-15A×1 新金P	2	個		
	埋込スイッチ	3W-15A×3 新金P	2	個		
	埋込スイッチ	1P-15A×1 防水	2	個		
	人感センサー	親機 換気扇用	1	個		
	人感センサー	子機 換気扇用	1	個		
	サーバー棟電灯盤		1	面		
	照明器具	Ab	2	台		

名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 额	摘 要
照明器具	B	21	台			
照明器具	Bb	9	台			
照明器具	C	2	台			
照明器具	D	4	台			
LED C級避難口誘導灯		3	台			
LED B級通路誘導灯		1	台			
電灯盤搬入費		1	式			
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	コンセント設備工事					
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	1061	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	137	m		
	電線管	PF22 インペイ	137	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	31	個		
	埋込コンセント	2P-15A,E付×2	21	個		
	埋込コンセント	2P-15A,E付×2+ET	2	個		
	埋込コンセント	2P-15A,E付×1	2	個		
	埋込コンセント	2P-15A,E付×4	3	個		
	埋込コンセント	250V 2P-20A,E付×1(抜止)	12	個		
	フローアコンセント	2P-15A,E付×1 アップコン	2	個		
	ハーネスジョイントボックス	3芯-20A 125V 2分岐(床固定)	80	個		
	ハーネス用OAタップコンセント	2P-15A×2(抜止)	80	個		
	サーバー分電盤	A	1	面		
	サーバー分電盤	B	1	面		
	サーバー分電盤	C	1	面		
	サーバー分電盤	D	1	面		
	分電盤搬入費		1	式		

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	電話・情報設備工事					
	ケーブル	EBT0.5-2P PF管内	94	m		
	電線管	PF22 インペイ	94	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	8	個		
	ワイヤリングダクト	W600×D200 セパレータ付	3	m		
	電話用アウトレット	モジュラー6極4芯	2	個		
	情報用アウトレット	モジュラー8極8芯	2	個		
	情報用アップコン	モジュラー8極8芯	3	個		
	電話用端子盤	80P	1	面		
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	放送設備工事					
	ケーブル	EM-HP1.2-3C コロガシ	94	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF管内	38	m		
	電線管	PF16 インペイ	17	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	4	個		
	SUSプルボックス	200×200×200 防水型	1	個		
	天井埋込スピーカー	3W ATT無	4	台		
	壁掛型スピーカー	3W ATT付	1	台		
	アッテネーター		4	個		
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	テレビ共聴設備工事					
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	PF管内	5	m	
	電線管	PF22	100パイ	5	m	
	アウトレットボックス	四角中浅		1	個	
	テレビ用直列ユニット	1端子 端末		1	個	
	増幅器	CS・BS・UV-1W		1	個	
	分配器	CS-D2W		1	個	
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	インターホン設備工事					
	ケーブル	EM-AE0.9-2C コロガシ	15	m		
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	8	m		
	電線管	PF16 インペイ	8	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	3	個		
	親子式インターホン	親機	1	台		
	親子式インターホン	子機	1	台		
	ドアホン		1	台		
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	自動火災報知設備工事					
	<配管配線・他>					
	ケーブル	EM-AE0.9-2C コロガシ	35	m		
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	4	m		
	ケーブル	EM-AE0.9-4C コロガシ	4	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-2C コロガシ	12	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-2C PF管内	4	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-5P コロガシ	3	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-5P PF管内	5	m		
	電線管	PF16 インペイ	8	m		
	電線管	PF22 インペイ	5	m		
	小計(1)					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<機器類>						
光電式スポット型感知器	2種 露出 非蓄積	8	個			
機器収容箱	R型 埋込型 P型発信機・ランプ組 込 非常放送対応AD	1	面			
中継器盤	R-1	1	台			
既設CRTデータ変更費		1	式			
既設受信機データ変更費		1	式			
機器取付費		1	式			
試験調整費		1	式			
手続・立会試験費		1	式			
既存設備調査費		1	式			
システムデータ作成費		1	式			
小計(2)						
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	屋外弱電設備工事					
	(1) 電話・情報設備工事					
	ケーブル	構内ケーブル0.5-10P コロガシ	62	m		
	ケーブル	構内ケーブル0.5-10P FEP管	95	m		
	電線管	PF28 インペイ	8	m		
	電線管	G54 露出	13	m		
	躯体コア抜き	80φ	1	箇所		
	貫通処理		1	箇所		
	小計(1)					

名 称	内 容		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	屋外弱電設備工事						
	(2) 放送設備工事						
	ケーブル	EM-HP1.2-3C コロガシ	62	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C FEP管内	95	m			
	電線管	PF28 インペイ	2	m			
	電線管	FEP65 地中	80	m			
	電線管	G54 露出	13	m			
	SUSプルボックス	200×200×200 防水型	1	個			
	SUSプルボックス	500×500×500 防水型	2	個			
	SUSプルボックス	600×600×600 防水型	2	個			
	躯体コア抜き	80φ	1	箇所			
	貫通処理		1	箇所			
	小計(2)						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	屋外弱電設備工事					
	(3) テレビ共聴設備工事					
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB コロガシ	62	m		
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	95	m		
	電線管	PF28 ｲﾝﾍﾟｲ	2	m		
	小計(3)					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	屋外弱電設備工事					
	(4) 自火報設備工事					
	ケーブル	EM-HP1.2-10P コロガシ	65	m		
	ケーブル	EM-HP1.2-10P PF管内	31	m		
	電線管	PF28 ンペイ	2	m		
	電線管	FEP30 地中	26	m		
	電線管	G28 露出	3	m		
	SUSプルボックス	200×200×200 防水型	1	個		
	小計(4)					
	計					