

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事 直接工事費					
1	空調設備工事	1	式			
2	衛生設備工事	1	式			
3	撤去工事	1	式			
	計					

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事					
(1)	空気調和設備工事	1	式			
(2)	換気設備工事	1	式			
(3)	自動制御設備工事	1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2	衛生設備工事					
(1)	衛生器具設備工事	1	式			
(2)	給水設備工事	1	式			
(3)	排水設備工事	1	式			
(4)	消火設備工事	1	式			
計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	空気調和設備工事						
	1) 機器設備工事		1	式			
	2) 配管設備工事		1	式			
(2)	換気設備工事						
	1) 機器設備工事		1	式			
	2) ダクト設備工事		1	式			
	3) 総合調整		1	式			
(3)	自動制御設備工事		1	式			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(1)	衛生器具設備工事	1	式			
(2)	給水設備工事					
	1) 屋内給水設備工事	1	式			
	2) 屋外給水設備工事	1	式			
(3)	排水設備工事					
	1) 屋内排水設備工事	1	式			
	2) 屋外排水設備工事	1	式			
(4)	消火設備工事	1	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	空気調和設備工事						
1)	機器設備工事						
	空気熱源パッケージエアコン PAC-S-1-1	床置直吹型・冷房専用	1	組			
		冷房40kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-S-1-2	床置直吹型・冷房専用	1	組			
		冷房40kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-S-1-3	床置直吹型・冷房専用	1	組			
		冷房40kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-S-1-4	床置直吹型・冷房専用	1	組			
		冷房40kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-S-2-1	天カセ4方向吹出	1	組			
		冷房7.1kW 暖房8.0kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-S-3-1	天カセ4方向吹出	1	組			
		冷房10.0kW 暖房11.2kW					
	空気熱源パッケージエアコン PAC-S-4-1	天カセ4方向吹出・2台同時運転	1	組			
		冷房12.5kW 暖房14.0kW					
	機器架台		4	台			
	搬入・据付		1	式			別紙明細 1
	搬出		1	式			別紙明細 1

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(1)	空気調和設備工事						
1)	機器設備工事						
	文字標識		1	式			別紙明細 2
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	空気調和設備工事						
2)	配管設備工事						
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 6.4外径	6	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 9.5外径	63	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 12.7外径	53	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 9.5外径	6	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 15.9外径	63	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 22.2外径	6	m			
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 28.6外径	53	m			
	ドレン管 VP	ねじ接合 屋内一般 32A	16	m			
	ドレン管 VP	ねじ接合 屋内一般 40A	15	m			
	ドレントラップ	乾式 32A	1	個			
	ドレントラップ	乾式 40A	5	個			
	冷媒ラッキング		1	式			別紙明細 3
	渡り配線		1	式			別紙明細 3
	保温・塗装		1	式			別紙明細 4
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	換気設備工事						
1)	機器設備工事						
	消音ボックス付排風機 EF-S-1	天吊型 #1 1/4 150m3/h×100Pa	1	台			
	消音ボックス付排風機 EF-S-2	天吊型 #1 1/4 150m3/h×90Pa	1	台			
	遠心排風機 EF-S-3	天吊型 2000m3/h×260Pa	1	台			
	全熱交換機 HEX-S-1	天吊ダケ外形 150m3/h×110Pa	1	台			
	全熱交換機 HEX-S-2	カセット形 150m3/h×80Pa	1	台			
	全熱交換機 HEX-S-3	カセット形 150m3/h×50Pa	1	台			
	全熱交換機 HEX-S-4	カセット形 150m3/h×50Pa	1	台			
	ウェザーカバー	FD付 40cm	1	台			
	ウェザーカバー	FD付 50cm	1	台			
	ウェザーカバー	60cm	1	台			
	搬入・据付		1	式			別紙明細 5
	計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2) 2)	換気設備工事 ダクト設備工事					
	長方形ダクト	インサート無 0.5mm	28	m ²		
	長方形ダクト	インサート無 0.6mm	33	m ²		
	スパイラルダクト	インサート無 100φ	3	m		
	スパイラルダクト	インサート無 150φ	82	m		
	制気口	VHS 200×200	2	個		
	制気口	VHS 550×550	1	個		
	制気口(フィルター付)	VHS 600×600	1	個		
	制気口	HS 150×150	2	個		
	制気口	HS 200×200	3	個		
	制気口	HS 350×900	1	個		
	制気口	HS 550×550	1	個		
	制気口	スリット 600×600	1	個		
	避圧ダンパ	RD 600×600	1	個		
	モーターダンパ	MD 500×400	1	個		
	ガス圧ダンパ	PD 350×300	1	個		
	ガス圧ダンパ	PD 500×400	1	個		
	ガス圧ダンパ	PD 600×600	1	個		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
風量調整ダンパ°	VD 350×300	1	個			
ガス圧ダンパ°	PD 150φ	2	個			
風量調整ダンパ°	VD 150φ	2	個			
ベントキャップ°	VC 150φ (FD付)	10	個			
保温塗装		1	式			別紙明細 5
チャンパー類		1	式			別紙明細 5
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	自動制御設備工事						
	自動制御設備工事		1	式			
	計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	給水設備工事					
1)	屋内給水設備工事					
	上水管 SGP-VB	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m		
	上水管 SGP-VD	ねじ接合 地中 20A	13	m		
	上水管 SGP-VD	ねじ接合 地中 25A	2	m		
	保温塗装		1	式		別紙明細 8
	計					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	給水設備工事						
2)	屋外給水設備工事						
	上水管 SGP-VD	ねじ接合 地中 25A	44	m			
	仕切弁	5K(コア) 25A	1	個			
	弁柵	VC-P	1	個			
	土工事		1	式			別紙明細 9
	既設管接続費		1	式			別紙明細 9
	アスファルト壊し復旧工事		1	式			別紙明細 9
	計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(3)	排水設備工事						
1)	屋内排水設備工事						
	雑排水管 VP	機械室便所 40A	4	m			
	雑排水管 VP	機械室便所 65A	4	m			
	污水管 VP	機械室便所 50A	2	m			
	污水管 VP	機械室便所 75A	3	m			
	污水管 VP	機械室便所 100A	6	m			
	排水金物	COA 65A	1	個			
	排水金物	COA 100A	1	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	排水設備工事						
2)	屋外排水設備工事						
	屋外排水管 VP	地中配管 100A	15	m			
	汚水枿 塩ビ小口径枿(防護蓋共)	45Y 150φ×600H	1	個			
	汚水枿 塩ビ小口径枿(防護蓋共)	45Y 150φ×1450H	1	個			
	土工事		1	式			別紙明細 10
	アスファルト壊し復旧工事		1	式			別紙明細 10
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(4)	消火設備工事						
	窒素ガス消火設備		1	式			
	計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
3	撤去工事					
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 9.5外径	10	m		
	冷媒・被覆銅管 保温圧10mm	液管 12.7外径	29	m		
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 19.1外径	10	m		
	冷媒・被覆銅管 保温圧20mm	ガス管 28.6外径	29	m		
	産業廃棄物処分運搬費		1	式		
	産業廃棄物処分費		1	式		
	計					

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
【別紙明細 1】	空気調和設備工事 機器設備工事					
搬入・据付		1	式			
搬入	基準単価	7.2	t			
据付	設備機械工	42.4	人工			
計						
搬出						
搬出	基準単価	3.6	t			
据付	設備機械工	12.6	人工			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 2】	空気調和設備工事 機器設備工事					
文字標識						
文字標識 500m2以下	塗装工	3.13	人工			
その他	18%					
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 3】	空気調和設備工事 配管設備工事					
冷媒ラッキング						
冷媒ラッキング	SUSラッキング 100φ	16.1	m			
冷媒ラッキング	SUSラッキング 150φ	12.8	m			
計						
渡り配線						
渡り配線	EM-CEE1.2□-2C	58	m			
渡り配線	EM-EEM1.6□-3C	63	m			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【別紙明細 4】	空気調和設備工事 配管設備工事				
	保温塗装					
	ドレン管保温	屋内隠ぺい アルミガラスクロス化粧保温筒 32A	12.7	m		
	ドレン管保温	屋内隠ぺい アルミガラスクロス化粧保温筒 40A	6.4	m		
	計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 5】	換気設備工事 機器設備工事					
搬入・据付		1	式			
据付	設備機械工	20.2	人工			
計						
チャンバー類						
ボックス	0.5mm	5.6	m2			
ボックス	0.6mm	5.26	m2			
ボックス	0.8mm	6.72	m2			
	計					
保温塗装						
長方形ダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラス	58	m2			
スパイラルダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラス 100φ	3	m			
スパイラルダクト外保温	屋内隠蔽 GW25t アルミガラス 150φ	82	m			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 9】	衛生設備工事 屋外給水設備工事					
土工事						
根伐り		13.31	m3			
埋戻し		9.24	m3			
山砂		4.07	m3			
残土処分		4.07	m3			
計						
既設管接続費						
配管切断接続	給水 鋼管(保温なし)	1	箇所			
アスファルト壊し復旧工事						
アスファルト壊し		4.62	m3			
アスファルト舗装		4.62	m3			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【別紙明細 10】	衛生設備工事 屋外排水設備工事					
土工事						
根伐り		15.19	m3			
埋戻し		11.14	m3			
山砂		4.05	m3			
残土処分		4.05	m3			
計						
アスファルト壊し復旧工事						
アスファルト壊し		3.37	m3			
アスファルト舗装		3.37	m3			
計						