

別紙改修概要

| 項目 | |
|-----------|--|
| 6B病棟 | |
| 前室 | <p>手動ドアをエンジンドアに替える。 既設エンジンドアと新設エンジンドアは、ベッドが入って、同時に開かない制御とする。</p> |
| 談話室 | <p>間仕切壁を設ける。 食堂談話室を独立させ、6B病棟専用談話室とする。 工事前仮設間仕切り壁を設ける。</p> |
| 6A病棟 | |
| ナース休憩室 | <p>1室にするため、相談室、倉庫及び湯沸室の間仕切壁を撤去する。 倉庫内の段差を解消するため、置き床にする。 相談室内の洗面台、ペーパーホルダー及び個別空調機を撤去する。 壁クロスを貼り替えする。 天井の塗装を行う。 非常用照明及びスプリンクラーを追加する。 照明器具を設ける。 コンセントを追加する。</p> |
| 倉庫 | <p>1室にするため、清潔機材庫及び前室の間仕切壁を撤去する。 前室内の洗面台、同照明器具、鏡及び棚を撤去する。 撤去後の補修を行う。</p> |
| 器材庫 | <p>シャワーブース、脱衣可動間仕切及び吊り戸棚を撤去する。 トイレの和便器を洋便器に替える。(1穴) 撤去後の補修を行う。</p> |
| 廊下 | <p>壁の塗装を行う。 天井の塗装を行う。</p> |
| 病室 | <p>壁クロスを貼り替えする。 天井の塗装を行う。 コンセントを追加する。 ベッドランプを追加する。 トイレ扉内側にフックを設ける。 洗面化粧台の仕上げ材を貼り替える。 603号室と616号室を個室にする。 2室の間にある扉を撤去する。 間仕切壁を設ける。 照明を見直す。 既存流しを撤去する。 鏡を撤去する。 化粧洗面台を設ける。 洗面台横にペーパータオルホルダーを設ける。</p> |
| ナースステーション | <p>壁の塗装を行う。 天井の塗装を行う。 コンセントを追加する。</p> |
| 便所 | <p>和便器を洋便器に替える。(4穴) ウォシュレット用コンセントを追加する。(4個) 壁の塗装を行う。 天井の塗装を行う。 床穴をモルタルで埋める。(洗濯機パン?) 尿便器洗浄機を撤去する。 ベッドバンウォンシャーの配管を接続する。 多目的トイレ手洗器を大きいものに替える。</p> |
| 浴室 | <p>クリーニングを行う。</p> |
| 清拭室 | <p>クリーニングを行う。 棚の塗装を行う。</p> |
| 電源供給 | <p>空調増設等による配管配線及び配電盤を増設する。</p> |

| | |
|-------------|--|
| 空調 | 6Aと6Bを別系統とするため、6Aのみの空調を新設する。 601号室から603号室、612号室から616号室(8室) ナースステーション |
| | 給排気ダクトの切替えを行う。 604号室から611号室(8室)以外の居室及び室 |
| | 既存ダクトの清掃を行う。 |
| | 陰圧室の空調を修繕する。 604号室から611号室(8室) |
| | ナース休憩室に空調設備を設ける。 |
| 補修 | |
| | 建具補修を行う。 |
| | 衛生配管及び水栓の点検補修を行う。 |
| | スプリンクラーの点検補修を行う。 |
| 6A、6B病棟への廊下 | |
| | スチールパーテーション撤去 |
| | インターホンをスチールパーテーションから6B病棟入口に移設する。 |
| | 6A入口の壁ボードを補修する。 |
| | 6A、6B病棟入口のパーテーションを撤去する。 |