

工事名称 平成26年度 静岡県立総合病院(仮称)ハイブリッド手術室整備工事

工事場所 静岡市葵区北安東地内

工事概要 循環器病センター2階 ハイブリッド手術室等改修工事1式

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	平成26年度 静岡県立総合病院(仮称)ハブクリニック手術室整備工事					
A	直接工事費	1.00	式			
	直接工事費					
B	共通仮設費 率分	1.00	式			
	共通仮設費 積上げ	1.00	式			
	小計					
	純工事費					
C	現場管理費	1.00	式			
	工事原価					
D	一般管理費	1.00	式			
	工事価格					
	消費税	8%				
	小計					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設						
墨出し	複合改修	282.00	m ²			
墨出し	個別改修	32.90	m ²			
養生	複合改修	282.00	m ²			
養生	個別改修	32.90	m ²			
清掃・片付け	複合改修	282.00	m ²			
清掃・片付け	個別改修	32.90	m ²			
脚立足場		315.00	m ²			
仮設間仕切	A種 LGS W65下地 両面PBt12.5 グラスウール充填t50 24kg/m3 粉塵対応(1時間耐火) (A-19図)	185.00	m ²			
仮設間仕切移動手間	(A-19図)	15.40	m ²			
仮設間仕切 出入口	W900×H1800 ホリ飛散防止シート:塩じ、ビニールタイプ DAIDOC ホリ飛散防止シート同等	5.00	か所			
小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	鉄筋						
	軽量コンクリート 溶接金網	φ6 100×100	2.40	㎡			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンクリート						
	軽量コンクリート	1種 FC18 S18	0.50	m3			
	コンクリート打設手間	人力	0.50	m3			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	防水						
	(内部) 流し台取合	PS-2 10×10	4.10	m			
	シール材						
	小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 金属						
(内部) ライニング 面台	ステンレス W120 (A-13図 D-9)	4.00	m			
吊りカーテンレール	アルミ 天井直付 シングルランナー(7個/m) (A-13図 D-05)	5.80	m			
吊りカーテンレール コーナー加工		2.00	か所			
吊りカーテンレール 金物	マグネット 1か所 ストップ 1組 (A-13図 D-05)	2.00	か所			
天井点検口	アルミ 内外枠 目地タイプ 一般形 450×450	27.00	か所			
ライニング壁 補強下地	C-60×30×10×2.3 支柱@450 床・壁 A. BOLT-M12@4580	5.60	m ²			
ライニング面台 取付補強下地	ブラケット PL-3.2 @600 W120×H100 L型 (A-13図 D-9)	4.00	m			
軽鉄間仕切下地	65型 @300	5.60	m ²			
軽鉄間仕切下地	65型 @450	110.00	m ²			
軽鉄間仕切下地開口補強	65型 3方 900×2000程度	3.00	か所			
軽鉄間仕切下地開口補強	65型 3方 1200×2000程度	4.00	か所			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
軽鉄間仕切下地開口補強	65型 3方 2100×2000程度	3.00	か所			
軽鉄間仕切下地開口補強	65型 3方 1800×2000程度	1.00	か所			
天井 軽鉄天井下地	19型 @225 H<1.5m 既存天井下面	78.40	m ²			
天井 軽鉄天井下地	19型 @360 H<1.5m 既存天井下面	237.00	m ²			
軽鉄天井下地開口補強	19型 150×150程度	6.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 200×200程度	2.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 300×300程度	2.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 450×450程度	27.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 500×500程度	1.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 600×600程度	4.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 250×700程度	8.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 300×1200程度	13.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 500×1000程度	3.00	か所			
軽鉄天井下地開口補強	19型 1000×1500程度	13.00	か所			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	左官						
	(内部)						
	床	薄張物下	2.40	㎡			
	コンクリートで押え		16.00	m			
	建具廻り						
	モルタル詰						
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7	金属製建具						
1)	鋼製建具		1.00	式			
2)	軽量鋼製建具		1.00	式			
3)	エンジン装置		1.00	式			
4)	防煙垂れ壁		1.00	式			
	小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 鋼製建具	特記以外 枠見込129 焼付塗装共					
SD1 折り開き自動ドア	W2100×H2100 ステンレスドア共	2.00	か所			
SD2 網戸交換 扉:取外・再取付	網戸:カー工法	1.00	か所			
HD1 自閉式引分けハンガー戸	W2040×H2100	1.00	か所			
HD2 自閉式片引きハンガー戸	W920×H2000 デイルードタイプ共	1.00	か所			
HD3 自閉式片引きハンガー戸	W1470×H2000 デイルードタイプ共	1.00	か所			
HD4 自閉式片引きハンガー戸	W1470×H2000 デイルードタイプ共	1.00	か所			
HD5 自閉式片引きハンガー戸	W1120×H2000	1.00	か所			
HD6 自閉式片引きハンガー戸	W1120×H2000	1.00	か所			
XSW1 嵌殺し窓	枠見込70 W2400×H1070	1.00	か所			
	1)計					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	軽量鋼製建具						
	LDI 片開きフラッシュ戸	枠見込129 W800×H2000 焼付塗装共	1.00	カ所			
	2)計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4)	防煙垂壁						
	GSH1 防煙垂壁	W2618×H500 網磨き板ガラス共	1.00	カ所			
	6)計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 内外装						
(内部)						
床 ビニル床タイル張	FT 塩じ 柄物 帯電防止 t5 450×450	5.80	m ²			
床 ビニル床シート張	FS(複層) マーブ 柄 ボンダー付 t2 熱溶接工法	27.90	m ²			
床 ビニル床シート張	FS(複層) マーブ 柄 重歩行用 t2 熱溶接工法	53.80	m ²			
床 OA707- H200	ハ 補構法 H200 ビニル下地 鋼製、600×600 0.6G 8000N 配線取出開口 ハ 補1枚につき40mm× 80mm程度の開口1ヶ所以上	5.80	m ²			
床 OA707- H200	H200	25.70	m			
壁 ビニル巾木	硬質 塩じ t1.5 H100	55.90	m			
壁 石膏ボード張	t12.5	5.20	m ²			
壁 石膏ボード張	t9.5+12.5	65.40	m ²			
壁 強化石膏ボード張	t21+21	32.80	m ²			
壁 強化石膏ボード張	t9.5	40.40	m ²			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下地 PBt12.5					
壁 化粧珪酸カルシウム板張	t6	5.60	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板張	t6 A&A 2B7(ホ ^リ -同等)	5.20	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板張	防カ ^ビ 目地 @910共 t6 下地調整RB共	17.00	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板張	防カ ^ビ 目地 @910共 t6	9.90	m ²			
壁 ヒニルクロス張	不燃 ボード ^面	119.00	m ²			
壁 保護シート張	t1 ボ ^ー ド ^面	9.60	m ²			
壁 見切縁	塩 ^ビ (A-10図)	0.80	m			
天井 石膏ボ ^ー ド ^張	t12.5	55.80	m ²			
天井 岩綿吸音板張	フ ^ラ ット t9 下地 PBt12.5	181.00	m ²			
天井 化粧石膏ボ ^ー ド ^張	t9.5	78.40	m ²			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
10 仕上ユニット						
(内部) 看護休憩室 流し台	天板 マシンボ ストフォーム W1200×D530×H800 1槽シンク付・吊戸棚・幕板共 扉・抽斗前板小口:セーフティエッジ (A-13図 D-11)	1.00	か所			
汚物処理室 流し台	ステンレス W1800×D530×H800 非BL製品 1槽シンク付・吊戸棚・幕板共 扉・抽斗前板小口:セーフティエッジ (A-13図 D-12)	1.00	か所			
室名サイン(一般)	アクリル5 裏面t3合板固定 250×250 アパ・カブイ/VW584シート 小口巻き込み張/横目同等 (A-13図)	8.00	か所			
室名サイン(一般)	サイン 1文字80×80 塩ビシート切文字 直張 1か所4文字程度 (A-13図)	8.00	か所			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	撤去						
	(内部)						
	鉄筋コンクリート撤去	鉄筋切断共	0.10	m ³			
	間仕切壁撤去	軽鉄	60.90	m ²			
	天井軽鉄撤去		316.00	m ²			
	配線ボックス蓋撤去	スチール W300用	8.00	m			
	面台撤去	ステンレス W150	1.00	m			
	鋼製建具撤去	片開き戸 枠共 900×2100	2.00	か所			
	鋼製建具撤去	片引戸 枠共 1200×2000	1.00	か所			
	鋼製建具撤去	片引戸+フラマ 枠共 1200×2700	1.00	か所			
	鋼製建具撤去	両引戸 枠共 2040×2100	1.00	か所			
	床 クレン		85.10	m ²			
	床 ビニル床シート撤去		80.20	m ²			
	床 ビニル床タイル撤去		46.60	m ²			
	床 OA707-撤去		46.60	m ²			
	ソフト巾木撤去	塩ビ 60～100mm	36.70	m			
	壁 壁紙撤去		113.00	m ²			
	壁 保護シート撤去		13.40	m ²			
	壁 合板,石膏ボード類撤去		107.00	m ²			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
	岩綿吸音板撤去		175.00	m ²			
	化粧石膏ボード撤去		141.00	m ²			
	木製壁付手摺撤去		4.40	m			
	小計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
発生材処理						
発生材運搬	コンクリート類	0.10	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	10.90	m3			
発生材運搬	石膏ボード類	6.70	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	0.70	m3			
発生材処分	コンクリート類	0.10	m3			
発生材処分	混合廃棄物	10.90	m3			
発生材処分	石膏ボード類	6.70	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.70	m3			
スクラップ 控除	スチール	▲ 2.10	t			
スクラップ 控除	ステンレス	▲ 4.10	kg			
スクラップ 控除	アルミ	▲ 2.90	kg			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 幹線設備工事						
合成樹脂製可とう電線管(PF-1)隠ぺい・埋込配管 22mm		2.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF-1)アウトボックス(カバー付)ボンド共(撤去)		2.00	m			
EM-CETケーブル	中四角 浅型 D44	4.00	個			
EM-CETケーブル	100mm2ピット・天井	8.00	m			
EM-CETケーブル	60mm2ピット・天井	106.00	m			
EM-CETケーブル	38mm2ピット・天井	12.00	m			
EM-CEケーブル	8mm2-3C ピット・天井	12.00	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C ピット・天井	21.00	m			
EM-IE	14mm2ピット・天井	21.00	m			
EM-IE	5.5mm2ピット・天井	12.00	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C ピット・天井	21.00	m			
EM-CEケーブル(撤去)	3.5mm2-3C ピット・天井	6.00	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C FEP内(PF・CD)	8.00	m			
耐火処理補修	床	2.00	か所			
耐火処理補修	壁	3.00	か所			
鉛貫通処理	5 1 Φ-1、7 5 Φ-1	1.00	か所			
接地センター	撤去	1.00	式			
心カテ L 1 盤	MCCB 3P50A-1, 増	1.00	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保安電灯盤	MCCB 3PI100A-1, 増	1.00	式			
	心カテ2電源盤	MCCB 4PI100A-1	1.00	式			
	上下ダクト付	移設					
	電灯分電盤J-2L-1	1Φ200V20A	2.00	個			
	カンタツチブレーカ						
	小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 電灯設備工事						
合成樹脂製可とう電線管(PF-隠ぺい・埋込配管 16mm)		4.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF-隠ぺい・埋込配管 22mm)		10.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF-) (撤去)		8.00	m			
アクトボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	5.00	個			
アクトボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44 (撤去)	4.00	個			
E M - E E F ケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	52.00	m			
E M - E E F ケーブル (撤去)	1.6mm- 3C ヒット・天井	64.00	m			
E M - E E F ケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8.00	m			
E M - E E F ケーブル (撤去)	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	11.00	m			
CPEV ケーブル	0.9mm- 1P ヒット・天井	24.00	m			
CPEV ケーブル	0.9mm- 1P FEP内 (PF・CD)	4.00	m			
CPEV ケーブル (撤去)	0.9mm- 1P FEP内 (PF・CD)	4.00	m			
照明器具 (撤去・再取付)	D 3 2 2 C	7.00	個			
照明器具 (撤去・再取付)	E 3 2 2 C	6.00	個			
照明器具 (撤去)	E 3 2 2 C	17.00	個			
調光 SW (撤去・再取付)		2.00	個			
調光 SW (撤去)		1.00	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	IP10A	2.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P10Ax2	1.00	個			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P10Ax2 (撤去・移設)	1.00	個			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	3P10Ax2 (撤去・移設)	2.00	個			
人感センサー		3.00	個			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 コンセント設備工事						
合成樹脂製可とう電線管(PF-1)隠ぺい・埋込配管 22mm		30.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF-1)アットボックス(カバー付)ボンド共 (撤去)	中四角 浅型 D44	25.00	m			
アットボックス(カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	10.00	個			
アットボックス(カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44 (撤去)	6.00	個			
スイッチボックス(カバー付)ボンド共	3ケ用	2.00	個			
スイッチボックス(カバー付)ボンド共	3ケ用 (撤去)	2.00	個			
1 種金属線び	A型 本体	3.00	m			
1 種金属線び	A型 コーナーボックス	1.00	m			
1 種金属線び	A型 スイッチボックス	1.00	m			
EM-E E Fケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	22.00	m			
EM-E E Fケーブル (撤去)	2.0mm- 3C ヒット・天井	23.00	m			
EM-E E Fケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	27.00	m			
EM-E E Fケーブル (撤去)	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	24.00	m			
EM-E E Fケーブル (撤去・再仕)	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	6.00	m			
EM-E E Fケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	20.00	m			
埋込コンセント(金属プレート付)	2PE15A×2	9.00	個			
埋込コンセント(金属プレート付)	2PE15A×2-2連 (撤去)	4.00	個			
埋込コンセント(金属プレート付)	2PE15A×2-3連	3.00	個			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	埋込コンセント (金属プレート付)	2PE15A×2-3連 (撤去)	2.00	個			
	小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 非常照明設備工事 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	5.00	個			
E M - E E F ケーブル	1.6mm-3C ヒット・天井	9.00	m			
照明器具	a50	1.00	個			
照明器具 (撤去・再取付)	a50	8.00	個			
誘導灯	C級 B L 型避難口 片面	4.00	個			
誘導灯 (撤去)	B級 B L 型通路 片面	1.00	個			
角形盲プレート	新金属	1.00	個			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 電話・情報設備工事						
合成樹脂製可とう電線管 (PFC-隠ぺい・埋込配管 22mm)		49.00	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PFC-撤去)		18.00	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PFC-隠ぺい・埋込配管 16mm)		7.00	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PFC-撤去)		11.00	m			
アウトボックス (カバー付)ボックス 共 中四角 浅型 D44		4.00	個			
アウトボックス (カバー付)ボックス 共 中四角 浅型 D44 (撤去)		5.00	個			
金属プレート	3ヶ用	3.00	個			
金属プレート (撤去・再使用)	3ヶ用	3.00	個			
金属プレート (撤去)	3ヶ用	2.00	個			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	自火報設備工事						
	差動式ホット型感知器	2種アラーム自動試験機能付 (撤去・再取)	5.00	個			
	差動式ホット型感知器 アラームボックス (カバー付)ボンド共	2種アラーム自動試験機能付 中四角 浅型 D44	2.00	個			
			1.00	個			
	E M-H Pケーブル	1.2mm-2C ヒット・天井	15.00	m			
	C R Tデータ設定費		1.00	式			
	既設受信機データ設定費		1.00	式			
	リンクモジュールデータ設定費		1.00	式			
	工事費		1.00	式			
	調整試験費		1.00	式			
	手続・立合い試験費		1.00	式			
	小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 放送設備工事						
天井埋込型スピーカーパネル	ATT付 16cm 3W	2.00	台			
天井埋込型スピーカーパネル	ATT付 16cm 3W クリールム用	1.00	台			
天井埋込型スピーカーパネル	撤去・再取付	3.00	台			
天井埋込型スピーカーパネル	撤去	1.00	台			
合成樹脂製可とう電線管(PF-1)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF-1)	(撤去)	4.00	m			
アクトボックス (カバー付)ボルト共	中四角 浅型 D44	4.00	個			
アクトボックス (カバー付)ボルト共	中四角 浅型 D44 (撤去)	2.00	個			
EM-HPケーブル	1.2mm-2C ヒット・天井	14.00	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-2C ヒット・天井(撤去・再使用)	9.00	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-3CFEP内(PF・CD)(撤去・再使用)	4.00	m			
消耗品雑材料		1.00	式			
機器取付工事		1.00	式			
調整試験調査費		1.00	式			
手続立合検査費		1.00	式			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	機器設備工事						
	ACO-1 マルチエアコン	型式 空冷ヒートポンプマルチエアコン室外機 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW	2.00	台			
	ACTI-1-1 マルチエアコン	型式 空冷ヒートポンプマルチエアコン室内機 病院用クリーンエアコン (壁下吸込タイプ) 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW	4.00	台			
	PAC-1 クリーンエアコン	型式 空冷ヒートポンプエアコン 吹出口ユニット一体型・天井吸込タイプ 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW	1.00	台			
	FFU-1 フィルターユニット	型式 ファン付HEPA吹出しユニット 処理風量 1,020m ³ /h HEPAフィルター、プレフィルター	8.00	台			
	FCK-2 ファンコイルユニット	型式 射流型 (両吹出型#200) 冷房能力 1.52kW 暖房能力 2.58kW	1.00	台			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 空調ダクト設備工事						
亜鉛鉄板	0.5mm	5.00	m2			
	0.6mm	111.00	m2			
	0.8mm	89.00	m2			
スパイラルダクト	100φ	6.00	m			
	150φ	17.00	m			
	200φ	47.00	m			
	250φ	31.00	m			
	300φ	29.00	m			
	350φ	2.00	m			
変風量装置（電子式絞り型）	最大風量 1200m3/h	1.00	台			
	最大風量 1000m3/h	1.00	台			
	最大風量 400m3/h	1.00	台			
	最大風量 200m3/h	1.00	台			
同上取付費		1.00	式			
制気口	VHS 150×150	3.00	個			
	GVS 200×200	3.00	個			
	GVS 300×300	2.00	個			
	GVS 700×250	8.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	GV 600×600	4.00	個			
制気口ボックス		1.00	式			
同上内貼り		1.00	式			
消音エルボ		1.00	式			
差圧ダンパー	200m3/h	1.00	個			
	700m3/h	1.00	個			
	1100m3/h	1.00	個			
	1500m3/h	1.00	個			
防火ダンパー	250φ	2.00	個			
	350φ	2.00	個			
MD	250φ	1.00	個			
VD	250φ	1.00	個			
コア抜き	1か所	1.00	式			
レントゲン検査	1か所	1.00	式			
既存ダクト接続工事	7か所	1.00	式			
鉛巻処理		1.00	式			
保温工事		1.00	式			
総合調整費		1.00	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 換気ダクト設備工事						
スパイラルダクト	100φ	4.00	m			
	150φ	6.00	m			
	200φ	3.00	m			
	250φ	12.00	m			
	300φ	8.00	m			
制気口	HS 150×150	3.00	個			
	HS 500×500	1.00	個			
制気口ボックス		1.00	式			
防火ダンパー	300φ	1.00	個			
VD	300φ	1.00	個			
保温工事		1.00	式			
既設ダクト接続工事		1.00	式			
総合調整費		1.00	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 配管設備工事						
冷媒管	6.4φ (保温厚8mm)	58.00	m			
	9.5φ (保温厚8mm)	102.00	m			
	12.7φ (保温厚20mm)	58.00	m			
	15.9φ (保温厚20mm)	102.00	m			
冷温水管 SGP(白)	20A 屋内一般	20.00	m			
	25A 屋内一般	1.00	m			
	32A 屋内一般	10.00	m			
ドレン管 SGP(白)	32A 屋内一般	25.00	m			
	40A 屋内一般	10.00	m			
壁貫通処理	6か所	1.00	式			
コア抜き	3か所	1.00	式			
レントゲン検査	3か所	1.00	式			
鉛巻処理	5か所	1.00	式			
既設配管接続	5か所	1.00	式			
保温工事		1.00	式			
総合調整費		1.00	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 衛生器具設備工事						
壁掛汚物流し	SK35, TEF70LN, TES26PE	1.00	組			
シングルレバー混合水栓	TKGG3IE	2.00	個			
器具取付費		1.00	式			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備工事						
給水配管(SGP-VB)	20A 機械室	15.00	m			
	25A 機械室	5.00	m			
	32A 機械室	4.00	m			
コア抜き	5か所	1.00	式			
レントゲン検査	5か所	1.00	式			
既設配管接続	4か所	1.00	式			
保温工事		1.00	式			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備工事						
	排水配管 (DVLP)	40A 屋内一般	17.00	m			
		50A 屋内一般	60.00	m			
		65A 屋内一般	36.00	m			
		100A 屋内一般	43.00	m			
	コア抜き	5か所	1.00	式			
	レントゲン検査	5か所	1.00	式			
	鉛巻処理	7か所	1.00	式			
	既設配管接続	4か所	1.00	式			
	保温工事		1.00	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	スプリンクラー設備工事						
	スプリンクラーヘッド	高感度マルチ型72℃	29.00	個			
	巻き出しフレキ		29.00	本			
	配管用鋼管 (SGP白)	25A	20.00	m			
	配管用継手類		1.00	式			
	配管用支持金物		1.00	式			
	ヘッド固定金物		1.00	式			
	消耗品雑材料		1.00	式			
	配管工事費		1.00	式			
	機器取付費		1.00	式			
	撤去工事費		1.00	式			
	はつり及び復旧費		1.00	式			
	水抜き・水張り費		1.00	式			
	工具損料		1.00	式			
	試験調整費		1.00	式			
	消防申請・受検費		1.00	式			
	小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 医療ガス設備工事						
系統用シャットオフバルブ	10φ	3.00	個			
系統用シャットオフバルブ	165φ	1.00	個			
医療ガスパネル	ONAVEX	2.00	組			
医療用脱酸銅管 (カラー管)	10φ	115.00	m			
医療用脱酸銅管 (カラー管)	13φ	15.00	m			
医療用脱酸銅管 (カラー管)	16φ	20.00	m			
同上用継手		1.00	式			
機械器具取付費		1.00	式			
懸吊及び支持金具		1.00	式			
配管用養生管		1.00	式			
施工中処理ガス費		1.00	式			
配管工事費		1.00	式			
特殊銀ロー材並びに補助剤		1.00	式			
消耗品雑材料		1.00	式			
ホルルインアンカー費		1.00	式			
試験調整費		1.00	式			
小計						

