

# 東芝社製 CT診断装置（工事区分表）

番号	仕 様	工事区分			
		建築	電気	設備	受託者
建 築					
1	躯体・壁・床・天井工事及び内装工事	○			
2	扉・窓・壁等のX線遮へい工事	○			
3	配線ビッド工事	○			
4	装置ベースの床欠きこみ工事	○			
5	上記のレベリング（エポキシ樹脂）工事				○
6	上記のモルタル埋戻し・床仕上工事				○
7	天井吊ケーブルボックスの取付架台工事	○			
8	天井点検口	○			
9	点滴レールの手配・取付	○			
10	床仕上げ工事				○
電 気					
1	電源・接地工事		○		
2	装置電源盤（配線立下げ開口・カバー付）の作成・取付		○		
3	コンセント工事		○		
4	患者モニターカメラの器具手配・取付・配線				○
5	上記カメラの配置用アウトレット・空配管		○		
6	インターホンスピーカー（撮影指示用）の器具手配・取付・配線				○
7	上記スピーカーの配線用アウトレット・空配管		○		
8	電話回線（リモートメンテナンス用）		○		
9	「使用中」表示灯の器具手配・取付・電源供給・配線		○		
10	調光照明設備		○		
11	天井内ケーブルラック		○		
12	配線ダクト、配線立上ダクト工事		○		
13	床埋込配管		○		
14	高調波抑制対策（必要な場合）		○		
空調・衛生					
1	空調設備工事			○	
2	医療ガス設備			○	
3	流し台			○	
機 器					
1	装置の搬入・据付・調整作業				○