

委 託 名 称 平成28年度 静岡県立総合病院  
北安東2丁目医師宿舎建設工事 地質調査業務委託 設計書

調 査 箇 所 静岡市葵区北安東2丁目 地内

## 調 査 概 要

1 ロータリー ボーリング(66mm)による試料採取及び標準貫入試験

2 ボーリング調査箇所(長さm×箇所) 延べ長さ35m

66mm シルト・粘性土	20 m ×	1 箇所
66mm 砂・砂質土	8 m ×	1 箇所
66mm 礫混じり土砂	7 m ×	1 箇所
	m ×	箇所
	m ×	箇所
	m ×	箇所
	m ×	箇所
	m ×	箇所
	m ×	箇所
	m ×	箇所

3 調査位置図、案内図は別添のとおり

[illegible]

直接調査費							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	66ミローター ボーリング	機械器具損料・標本箱共	1	式			別紙1
2	標準貫入試験		1	式			別紙2
3	土の細粒分 含有率試験		10	試料			
4	資料整理取りまとめ	直接調査費分	1	業務			
5	電子成果品作成費		1	式			
6	孔内水平載荷試験	横方向K値測定 普通載荷 φ86mm	1	回			
	計						

## 調査業務価格 細目別内訳

間接調査費							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	資機材運搬費	2tクレーン付きトラック	2	日			
2	旅費交通費	ライトバン	7	日			
3	準備及び後片付け		1	業務			
4	足場仮設費	ボーリング櫓設置、撤去及び 機械の分解組立含む	1	箇所			
5	調査孔閉塞		1	箇所			
6	施工管理費		1	式			
	計						

[illegible]

66ミリ ロータリーボーリング							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	66ミリ ロータリー ボーリング	シルト、粘性土 機械器具損料・標本箱共	20	m			
2	66ミリ ロータリー ボーリング	砂、砂質土 機械器具損料・標本箱共	8	m			
3	66ミリ ロータリー ボーリング	礫混じり土砂 機械器具損料・標本箱共	7	m			
	計						

標準貫入試験							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	標準貫入試験	シルト、粘性土	20	回			
2	標準貫入試験	砂、砂質土	8	回			
3	標準貫入試験	礫混じり土砂	7	回			
	計						