

平成28年度 静岡県立総合病院 本館地階1階中央倉庫空調機増設工事								
符 号	名 称	品質形状寸法	数	単 位	単 価	金 額	摘 要	
	直接工事費							
1	ファンコイルユニット	KCS3-800GZK65						
		天井脱ッ2方向吹き出し	4	台				
		冷房：5.44kw 冷房：9.01kw 1φ100V						
		プレフィルター						
	配管用炭素鋼鋼管（白）	50A	22	m				
		20A	70	m				
	同上継手類		1	式				
	支持金物類		1	式				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	32A	36	m				
		20A	4	m				
	同上継手類		1	式				
	支持金物類		1	式				
	弁類							
	ファンコイルバルブ	20A	8	個				
	ステンレスフレキ	20A	8	個				
	消耗品・雑材料		1	式				
	搬入吊り込み費		1	式				
	コア抜き及び研費（レントゲン含む）		1	式				
	配管工費		1	式				
	保温工費		1	式				
	天井開口補強費		1	式				
	天井ボード剥がし及び復旧費		1	式				
	計装工事費		1	式				
	一次電源工事費		1	式				
	試運転調整費		1	式				
	試験費		1	式				
	足場仮設費		1	式				
	発生材処理費		1	式				
	養生費		1	式				
	運搬費		1	式				
	現場雑費		1	式				
	小計							