

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第5-53号

2 器械の名称及び数量 内視鏡室モニタリングシステム 1式

3 機器の構成 (1)、(2)、(3)のいずれかとする

(1)

No.	メーカー	内 訳	数量
	【構成】		
1	オムロンコーリン	心電送信機 HBP-2030P-EXR シリーズ	14
2		受信ユニット RU8-100	1
3		HXC-100 シリーズ 19 インチ セントラルモニター	1
4		モジュール RM2-100HI	8
5		単方向受信機 基本ユニット	1
6		単方向送信ユニット TMU-01	2
7		接続ベッド 拡張ライセンス	1
8		ST14 架台 セントラルモニター用	1
9		アンテナ RH-17	3
10		プリンタペーパー(5 巻入) No.10	1
11		デュラセンサ DS-100A	14
12		工事費用(Colin モニタ)	1
13		テレメーターケース	2

(2)

No.	メーカー	内 訳	数量
	【構成】		
1	フクダ電子	セントラルモニタ DS-7780W システム(16 人仕様)	1
		本体	1
		トロリ	1
		UPS APC-SMT-1000J	1
		メモリーカード FCF-16GA	1
2		ベッドサイドモニタ DS-8007 システム	1
		本体	1
		トロリ	1
		内臓バッテリー BTO-008	1
		メモリーカード SD-16G	1
3		テレメータ LX-8300(SpO2 のみモニタリング)	15
4		SpO2 リューザブルセンサ DS100A	15

(3)

No.	メーカー	内 訳	数量
	【構成】		

1	日本光電	医用テレメータ WEP-5218	2
2		特注架台	2
3		バッテリーパック SB-671P X075	2
4		送信機 ZS-611P	15
5		TL-201T2 フィンガープローブ P225F	16
6		ベッドサイドモニタ PVM-2701	1
7		架台 KC-013P	1
8		アダプタ DH-270P	1
9		インターフェース QI-201P	1
10		バッテリーパック SB-201P X076	1
11		送信機 ZS-900P	1

#### 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 適正に稼動するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。

#### 5 搬入場所及び保守体制

##### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

##### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。