

質 問 回 答 書

入札番号：総病新第9号

工 事 名：平成29年度静岡県立総合病院 第Ⅰ期リニューアル機械設備工事

No.	質問事項		質問内容	回 答
1	M-004 MA-101	機器の基礎工事	コンクリート基礎工事が、M-004の工事区分表では、建築工事となっていますが、機器表では設備工事となっています。 工事区分表を正とし、建築工事と考えて宜しいでしょうか。	否。 本工事の機器表に記載されているとおり。
2	MA-137, 138 MP-110, 111 他	既設管切断及び接続部	空調設備図でファンコイルの配管切離し部は、凍結工法により切離し部にバルブ取付となっているため、改修配管接続時は凍結工法不要。衛生設備図では給水・給湯配管切離し部は凍結工法によるプラグ止めとなっているため、改修配管接続時も再度凍結工法により接続と考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおり。 ただし、施工時に現場の状況により変更する場合がある。
3	MP-152	不足図面	図面 MP-152 が見当たりません。 図面を頂けないでしょうか。	MP-152 図面は、図面配布業者のミスであるため、その業者より購入者に至急送付する。
4	M-002	工場検査について	「製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督員指示による」との記載がありますが、本工事における工場立会検査の対象機器はないものと考えて宜しいでしょうか。	材料検査を行う工事材料は、落札後に協議する。
5	M-002 設計書細目別内訳書 112 他	給水管材について	特記仕様書には給水管材はV B のみの記載となっていますが、設計書にはV B、V A の 2 種類の管材があります。上水をV B、井水中水をV A として宜しいでしょうか。	貴見のとおり。

No.	質問事項		質問内容	回 答
6	【設計書】 149 ページ 157 ページ	CAV4 台の 該当工事	CAV-3-2、CAV-4-2、CAV-5-2、CAV-7-1 が、 149 ページの 1. 空気調和設備工事と 157 ページの 2. 換気設備工事の両方に記 載があります。 どちらの工事に該当しますか。	換気設備工事に該当する。 空気調和設備工事に記載され ている項目は不要とする。
7	【設計書】 193 ページ 【図面】 MA-105	ファンコイルユ ニットの機器 番号	設計図 193 ページの FCU-12W と、図面 MA- 105 の FCK-12W は同じ物と考えてよろしい でしょうか。 同じ物の場合、どちらの機器番号が正でし ょうか。	同一機器とし、FCK-12W を正と する。
8	【図面】 MA-112 【設計書】 410 ページ	天井カセッ ト2 方向型 ハ ッ ケー ジ ACP-6-2d	ACP-6-2d ですが、図面 MA-112 には既設利 用と記載がありますが、設計書 410 ページ に記載があります。新設または既設再利用 のどちらになりますか。	設計書のとおりに新設とする。
9	【図面】 MA-104 MA-142	FFU-1 フィル ターユニットの 台数	MA-104 機器表 FFU-1 の台数は 2 台、MA- 142 平面図では 1 台の記載です。平面図記 載の 1 台としてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。 平面図記載の 1 台とする。