

仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第 15 号

2 器械の名称及び数量 セントラルモニタ 1 式

3 機器の構成

下記の仕様を全て満たすこと。

設置場所	メーカー	品名・規格	台数
1E 病棟	日本光電	セントラルモニタ (CNS-2101)	1 台
		液晶ディスプレイユニット (VL-238R)	1 台
		VL ケーブルセット (YS-113P8)	1 台
		レコーダユニット (WS-140P)	1 台
		レコーダーケーブル 0.8M	1 台
		スタンド (DM-140P)	1 台
		無線式セントラル 受信機 8 床組込済 (ORG-2100)	1 台
		LaserJet Enterprise M611dn	1 台
		無停電電源装置 Acristar THA2	1 台
		REALFORCE R3 KEYBOARD	1 台
		有線 3 ボタン赤色 LED マウス	1 台
		スレーブモニタ	1 台
		エクステンダ	1 台
		映像分配器 (本体)	1 台
		スレーブモニタ設置費用	1 式
		CNS 設置調整費	1 式
救急外来	日本光電	セントラルモニタ本体 (CNS-2101)	1 台
		レコーダユニット (WS-140P)	1 台
		レコーダケーブル (YS-122P8)	1 台
		スタンド (DM-140P)	1 台
		無線式セントラル 受信機 12 床組込済 (ORG-2100)	1 台
		LaserJet Enterprise M611dn	1 台
		無停電電源装置 Acristar THA2 THA2-1000-10	1 台
		REALFORCE R3 KEYBOARD	1 台
		有線 3 ボタン赤色 LED マウス	1 台
		スレーブモニタ	1 台
		エクステンダ	1 台
		スレーブモニタ設置費用 1 式	1 式
		CNS 設置調整費	1 式
4G 病棟	日本光電	ベッドサイドモニタ (BSM-1763)	1 台
		バッテリーパック (SB-170P X161)	1 台
		AC クレドール (SC-170R)	1 台
		電源コード W (ND01-AC2500)	1 台
		ECG 中継コード (3/6 電極 JC-906P K922)	1 台
		電極リード線 (3 電極 BR-903P K911)	1 台
		SpO2 中継コード (JL-900P K931)	1 台
		BSM 設置調整費	1 式

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入から1年間、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。