

委 託 名 称 平成29年度
静岡県立総合病院 第2立体駐車場建設工事地質調査業務委託

調 査 箇 所 静岡市 葵区 北安東 地内

調 査 概 要

1 ロータリー式ボーリング(66mm及び86mm)による試料採取及び標準貫入試験

2 ボーリング調査箇所(長さm×箇所) 延べ長さ323m

66mm シルト・粘性土	20 m ×	8 箇所
--------------	--------	------

66mm 砂・砂質土	10 m ×	8 箇所
------------	--------	------

66mm 礫混じり土砂	10 m ×	8 箇所
-------------	--------	------

86mm シルト・粘性土	3 m ×	1 箇所
--------------	-------	------

3 調査位置図、案内図別添のとおり

[illegible]

調査業務価格 細目別内訳

直接調査費							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	ロータリー ボーリング	シルト、粘性土 機械器具損料・標本箱共	1	式			別紙1
2	標準貫入試験	シルト、粘性土	1	式			別紙2
3	資料整理取りまとめ	直接調査費分	1	業務			
4	電子成果品作成費		1	式			
5	断面図等の作成	直接調査費分	1	業務			
6	孔内水平載荷試験	横方向K値測定 普通載荷 φ 86mm	1	回			
7	デニソンサンプリング		2	本			
8	土の細粒分 含有率試験	試料 0.5kg以下	80	試料			
9	土粒子の密度試験	土粒子の密度試験 1試料につき3個	2	試料			
10	土の含水比試験	土の含水量試験 1試料につき3個	2	試料			
11	土の粒度試験	土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析を含む)	2	試料			
12	土の湿潤密度試験	土の湿潤密度試験 ノギス法 1試料につき3個	2	試料			
13	土の一軸圧縮試験	UU 1試料につき3個	2	試料			
14	土の圧密試験	1試料につき1個	2	試料			
	計						

調査業務価格 細目別内訳

間接調査費							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	資機材運搬費	2tクレーン付きトラック	2	日			
2	旅費交通費	ライトバン	33	日			
3	準備及び後片付け		1	業務			
4	足場仮設費 (平坦地足場)	ボーリング櫓設置、撤去及び 機械の分解組立含む	9	箇所			
5	調査孔閉塞		9	箇所			
6	施工管理費		1	式			
7	現場内小運搬	特装車運搬(クローラ)	10.4	t			
	計						

調査業務価格 細目別内訳

解析等調査業務費							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	資料整理取りまとめ	解析等調査業務費分 その他原価及び一般管理費等を含む	1	業務			
2	打合せ協議		1	業務			
3	断面図等の作成	解析等調査業務費分 その他原価及び一般管理費等を含む	1	業務			
	計						

別紙1

ロータリーボーリング							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	66ミリ ロータリー ボーリング	シルト、粘性土 機械器具損料・標本箱共	160	m			
2	66ミリ ロータリー ボーリング	砂、砂質土 機械器具損料・標本箱共	80	m			
3	66ミリ ロータリー ボーリング	礫混じり土砂 機械器具損料・標本箱共	80	m			
4	86ミリ ロータリー ボーリング	シルト、粘性土 機械器具損料・標本箱共	3	m			
	計						

別紙2

標準貫入試験							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	標準貫入試験	シルト、粘性土	160	回			
2	標準貫入試験	砂、砂質土	80	回			
3	標準貫入試験	礫混じり土砂	80	回			
	計						