

仕 様 書

1 入札番号 総病管第3-21号

2 器械の名称及び数量 人工腎臓装置 2式

3 機器の構成

| No | メーカー | 品名 | 形式 | 数量 |
|-----|-------------|-----------------------------------|------------|-----|
| | 日機装 | 人工腎臓装置 | | |
| 1 | | 個人用多用途透析装置一式 | | |
| (1) | | 個人用多用途透析装置【TYPE C】 | DBB-100NX | 2 台 |
| | | 【治療モード】HDF/HF 対応 | | |
| | | 【標準装備】自動化ユニット(生食 D-FAS), シングルカッター | | |
| | | 余液受, 原液ノズル洗浄, 昇圧式血圧ユニット等 | | |
| (2) | | BV 計(再循環率測定) | Y96-004Z02 | 2 式 |
| (3) | | 移動用セット付き | Y96-011Z02 | 2 式 |
| (4) | | ナースコール | Y90-640Z00 | 2 式 |
| (5) | | スタンド(ホルダのみ, 両サイド) | Y91-014Z00 | 2 式 |
| (6) | | ダイアライザーホルダ | DLC-05 | 2 式 |
| (7) | | 荷重計ユニット | | 2 式 |
| | | | | |
| 2 | 日本ウォーターシステム | 逆浸透精製水装置一式 | | |
| (1) | | 1 床用逆浸透精製水装置 | MH-500CX | 2 台 |
| (2) | | 試運転調整費 | | 1 式 |
| | | | | |
| 3 | | 配管敷設作業費 | | 1 式 |
| | | | | |
| 4 | | 試運転調整費 | | 1 式 |

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 適正に稼動するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。